

на предоставление субсидий в рамках постановления администрации города Красноярска от 12.05.2009г. № 40-а «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города в соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации иным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения затрат в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов (за исключением затрат в связи с исполнением краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах)», не подлежащих казначейскому сопровождению.

г. Красноярск

«18» 09 2023

Департамент городского хозяйства администрации города Красноярска, которому как получателю средств бюджета города доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице исполняющего обязанности заместителя Главы города - руководителя департамента городского хозяйства Стаканова Владимира Владимировича, действующего на основании распоряжения администрации города Красноярска от 11.09.2023 № 194-рв с одной стороны, и Товарищество Собственников Недвижимости «Надежда» (ТСН «Надежда») именуемое в дальнейшем «Получатель субсидий», в лице председателя правления Анискевича Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке предоставления субсидий из бюджета города в целях финансового обеспечения затрат в соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов (за исключением затрат в связи с исполнением краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах), утвержденным постановлением администрации города Красноярска от 12.05.2009 № 40-а (далее - Порядок), не подлежащих казначейскому сопровождению, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета города в 2023 году субсидии на капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирного дома по ул. Семафорная, 15А в соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации иным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения затрат в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов в пределах бюджетных ассигнований, в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на соответствующий финансовый год и плановый период, не подлежащих казначейскому сопровождению.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Получателю на цель, указанную в разделе I настоящего Соглашения из бюджета города в размере 8 122 360 (восемь миллионов сто двадцать две тысячи триста шестьдесят) рублей 02 копейки.

2.2. Размер субсидий соответствует локально-сметному расчету на капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирного дома, утвержденному протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирного дома и отражается в *Приложении 1* к настоящему Соглашению.

2.3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Департаменту согласно решению Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города на соответствующий финансовый год, плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (*Приложение 2*).

2.4. Выполнение полного объема работ осуществляется в финансовом году, под бюджетные ассигнования которого заключено Соглашение.

2.5. Субсидия выплачивается Департаментом путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Получателя субсидий р/с 40703810923260000036 открытый в филиале Банка «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Новосибирск после перечисления денежных средств департаментом финансов администрации города на лицевой счет Департамента, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.

2.6. Предоставление субсидий в финансовом году, под бюджетные ассигнования которого заключено Соглашение, осуществляется по мере выполнения объемов работ на основании следующих документов, представленных Получателями субсидий до 10 декабря года, в котором заключено Соглашение:

копии договора подряда на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (за исключением капитального ремонта, предусмотренного краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах);

копии протокола по отбору подрядных организаций;

копии дополнительных соглашений – в случае заключения дополнительных соглашений к договорам подряда;

акты приемки выполненных работ (форма КС-2) и (или) акты сдачи-приемки выполненных работ;

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

протокол решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об утверждении результата выполненных работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (за исключением капитального ремонта, предусмотренного краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах) (предоставляются после завершения всего объема работ);

2.7. Перечисление субсидий Получателям субсидий в финансовом году, в котором заключено Соглашение, осуществляется в следующем порядке:

2.7.1. Получатели субсидий представляют в МКУ г. Красноярска «УРТСЖиМС» документы, указанные в пункте 2.6. настоящего Соглашения (далее – документы);

2.7.2. МКУ г. Красноярска «УРТСЖиМС» в течение 3 рабочих дней после получения документов от Получателей субсидий осуществляет проверку выполненных работ (на соответствие объемов и качества) и согласование представленных Получателями субсидий актов приемки и (или) актов сдачи-приемки выполненных работ (с указанием на актах дат их получения и согласования);

2.7.3. Получатели субсидий в течение 1 рабочего дня после проверки и согласования МКУ г. Красноярска «УРТСЖиМС» представляют документы в Департамент;

2.7.4. Департамент в течение 3 рабочих дней после получения документов согласовывает их (с указанием дат их получения и согласования).

Датой принятия решения о предоставлении субсидии является дата согласования актов приемки выполненных работ Департаментом.

2.8. Получатели субсидий могут использовать средства субсидии только на цели предусмотренные настоящим Соглашением.

2.9. Департамент формирует и направляет в департамент финансов администрации города заявку до 18 числа текущего месяца на финансирование средств субсидий на очередной месяц в соответствии с требованиями составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города.

2.10. Департамент финансов администрации города в соответствии с заявкой и в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на эти цели, в течение 10 рабочих дней при наличии денежных средств направляет денежные средства на лицевой счет Департамента.

2.11. Департамент в течение 2 рабочих дней после поступления денежных средств на лицевой счет направляет средства субсидий Получателям субсидий согласно условиям заключенного Соглашения на расчетные или корреспондентские счета, открытые Получателями субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

2.12. Получатели субсидий в течение пяти рабочих дней после поступления денежных средств на их расчетные счета перечисляют средства на расчетные счета подрядных организаций на основании договоров подряда и актов приемки выполненных работ и (или) актов сдачи-приемки выполненных работ, согласованных с МКУ г. Красноярска

«УРТСЖиМС» и Департаментом.

Получатели субсидий в течение трех рабочих дней после перечисления денежных средств за выполненные работы Подрядной организации направляют в Департамент копии платежных документов о перечислении субсидий Подрядной организации.

2.13. У Получателя субсидий имеется возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий при принятии Департаментом по согласованию с финансовым органом в порядке, утвержденном администрацией города Красноярска, решения о наличии потребности в указанных средствах или возврата указанных средств при отсутствии в них потребности в порядке и сроки, которые определены Порядком.

2.14. Ответственность за достоверность представляемых Департаменту данных об объемах выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов возлагается на Получателей субсидий.

Получателям субсидий запрещается приобретать иностранную валюту за счет средств субсидий.

2.15. Получатель субсидий в течение 10 рабочих дней после согласования в соответствии с пунктом 2.7. настоящего соглашения с МКУ г. Красноярска «УРТСЖиМС» и Департаментом документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Соглашения, направляют информацию о выполненных работах по капитальному ремонту многоквартирных домов в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края

III. Условия предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий на основании Соглашения, заключенного между Департаментом и Получателем субсидий.

3.2. Соглашение заключается на один финансовый год. Выполнение полного объема работ осуществляется в финансовом году, под бюджетные ассигнования которого заключено Соглашение.

3.3. Планируемым результатом предоставления субсидии является количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт согласно Соглашению.

Данный результат должен быть достигнут до 10 декабря финансового года, под бюджетные ассигнования которого заключено Соглашение.

3.4. Получатель субсидии в гарантийный год, который составляет не менее 3 лет со дня согласования документов о выполнении полного объема работ обязан устранить выявленные недостатки и дефекты безвозмездно.

3.5. В случае уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных ассигнований, указанных в Соглашении, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере определенном в Соглашении с Получателем субсидий согласовываются новые условия Соглашения или вопрос о расторжении Соглашения при недостижении соглашения по новым условиям.

3.6. Согласие Получателя субсидии, получающих средства на основании Соглашения на осуществление в отношении их проверки Департаментом соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также проверки органом муниципального финансового контроля соблюдения Получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.7. В случае непредоставления Получателями субсидий документов в порядке и срок, установленные пунктом 2.6 настоящего Соглашения, Департамент в одностороннем порядке отказывается от исполнения Соглашения, о чем уведомляет Получателя субсидий и субсидия не предоставляется. Соглашение считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлении.

Заключение дополнительного соглашения не требуется.

IV. Права и обязанности сторон

4.1. Департамент обязуется:

4.1.1. Предоставить Субсидии в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

4.1.2. Перечислить Субсидию на расчетный счет Получателю субсидий в размере,

указанном в п. 1.2. Соглашения.

4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидий порядка предоставления субсидии, а также мониторинг достижения результатов предоставления субсидии, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

4.1.3.1 по месту нахождения Департамента на основании:

4.1.3.1.1 отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии (*Приложение 4*), установленной департаментом финансов администрации города (предоставляется не реже 1 раза в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - не позднее 25 декабря года, в котором проводились работы);

4.1.3.1.2. отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, установленных в *Приложении 3* настоящего Соглашения значения которых устанавливаются в соглашении (предоставляется 1 раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года предоставляется не позднее 25 декабря года, в котором проводились работы);

4.1.3.1.3. отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, установленных в *Приложении 5* настоящего Соглашения значения которых устанавливаются в соглашении (предоставляется 1 раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года предоставляется не позднее 25 декабря года, в котором проводились работы);

4.1.3.1.4 запрашивать документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка и условий предоставления Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.1.3.2 по месту нахождения Получателя субсидии путем документального и фактического анализа операций, произведенных Получателем, связанных с использованием Субсидии;

4.1.4. Согласовать с Получателем субсидий новые условия Соглашения или расторжение Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.3 настоящего Соглашения, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в Соглашении.

4.1.5. Обязательным условием предоставления субсидии, является согласие Получателя субсидии и лиц, получающих средства на основании договоров (соглашений), заключенных с Получателем субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки Департаментом соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также проверки органом муниципального финансового контроля соблюдения Получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.1.6. В случае установления Департаментом факта(ов) нарушения Получателем субсидий условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем субсидий условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем субсидий в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю субсидий требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет города в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

4.1.7. В случае, если Получателем субсидии не достигнуты значения результатов предоставления Субсидии и характеристик (при установлении характеристик), и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии и (или) применять штрафные санкции, рассчитываемые по форме, установленной в *Приложении 6* к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обяза-

тельным уведомлением Получателя в течение 10 рабочих дней с даты принятия указанного решения, если иное не предусмотрено Порядком предоставления субсидии.

4.2. Департамент вправе:

4.2.1. Устанавливать значение показателей результативности в соответствии с *Приложением 2* к Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения.

4.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Департаментом или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем субсидии порядка и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 10 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении

4.2.3. Требовать от Получателя субсидий отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидии (*Приложение 4*).

4.2.4. В случае нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидий, а также недостижения результатов предоставления субсидий, указанных в п.2.3. настоящего Соглашения, Департамент в течение 5 рабочих дней с даты выявления таких нарушений направляет письменное уведомление в соответствии с Соглашением Получателю субсидии о возврате средств субсидии на лицевой счет Департамента. Получатель субсидий обязан возратить средства субсидий на лицевой счет Департамента в десятидневный срок с даты получения уведомления в сумме, указанной в уведомлении.

Департамент возвращает указанные средства в бюджет города в течение 2 рабочих дней с даты их зачисления на лицевой счет.

В случае если Получатель субсидий не возвратил в установленный срок или возвратил остаток не в полном объеме, Департамент в течение 30 дней с даты истечения десятидневного срока, установленного Соглашением, обращается в суд с заявлением о взыскании средств субсидий в бюджет города в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.5. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в порядке и сроки, установленные Порядком предоставления субсидии.

4.2.6. Осуществлять оценку достижения Получателем субсидий значений результатов предоставления Субсидии и характеристик (при установлении характеристик), и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии на основании отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии, отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, на основании предоставленных отчетов Получателем субсидий согласно *Приложению 3* и *Приложению 4*, *Приложению 5* настоящего Соглашения.

4.2.7. Департамент вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления Получателями субсидии дополнительной отчетности.

4.3. Получатель субсидий обязуется:

4.3.1. Предоставлять Департаменту документы и информацию, необходимые для предоставления субсидии, согласно п. 2.6. настоящего Соглашения.

4.3.2. Направлять субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных Порядком предоставления субсидий, предусмотренных Соглашением.

4.3.3. В гарантийный срок, который составляет не менее 3 лет со дня согласования в соответствии с пунктом 2.7. настоящего соглашения с МКУ г. Красноярска «УРТСЖиМС» и Департаментом документов, указанных в пункте 2.6. настоящего соглашения, устранить выявленные недостатки и дефекты безвозмездно.

4.3.5. Использовать полученные Субсидии в строгом соответствии с настоящим Соглашением для достижения результата предоставления субсидий в соответствии с п. 2.3 Соглашения.

Обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и характеристик (при установлении характеристик), и соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в Соглашении.

4.3.6. Предоставлять Департаменту отчеты о достижении значений показателей результативности и расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, согласно *Приложению 3, Приложению 4, Приложению 5* настоящего Соглашения.

4.3.7. Направлять по запросу Департамента документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка и условий предоставления субсидий.

4.3.8. В течение пяти рабочих дней после поступления денежных средств на их расчетные счета перечислять средства на расчетные счета подрядных организаций на основании договоров подряда и актов приемки выполненных работ и (или) актов сдачи-приемки выполненных работ, согласованных с МКУ г. Красноярск «УРТСЖиМС» и Департаментом.

В течение трех рабочих дней после перечисления денежных средств за выполненные работы Подрядной организации направлять в Департамент копии платежных документов о перечислении субсидий Подрядной организации.

4.3.9. Нести ответственность за достоверность представляемых Департаменту данных, в том числе об объемах выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Получателям субсидий - юридическим лицам, а также иным юридическим лицам, получающим средства на основании договоров, заключенных с Получателем субсидии, запрещается приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления субсидий, установленных пунктом 3.3. настоящего Соглашения.

Получатель субсидий в течение 10 рабочих дней после согласования в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Соглашения с МКУ г. Красноярск «УРТСЖиМС» и Департаментом документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Соглашения направляет информацию о выполненных работах по капитальному ремонту многоквартирных домов в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края.

4.3.10. Предоставить согласие Получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании Соглашений, заключенных с Получателями субсидий, на осуществление в отношении них проверки Департаментом и органом финансового контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии.

4.3.11. Привлечение подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществлять в соответствии с порядком привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденным Распоряжением администрации города от 13.04.2010 N 6-гх.

4.3.13. Возвращать в бюджет города средства в размере, определенном по форме в соответствии с *Приложением 6* к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в случае принятия Департаментом решения о применении к Получателю субсидий штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения, в срок, установленный Департаментом в уведомлении о применении штрафных санкций

Получатели субсидий осуществляют возврат средств неиспользованных субсидий на лицевой счет Департамента не позднее 25 декабря года, под бюджетные ассигнования которого заключено соглашение.

4.3.14. Обеспечить проведение работ по капитальному ремонту общедомового имущества до **15.10.2023**

4.4. *Получатель субсидий вправе:*

4.4.1. У Получателя субсидий имеется возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, и включение таких положений в соглашение о предоставлении субсидий при принятии Департаментом по согласованию с финансовым органом в по-

рядке, утвержденном администрацией города Красноярска, решения о наличии потребности в указанных средствах или возврата указанных средств при отсутствии в них потребности в порядке и сроки, которые определены Соглашением (дополнительным Соглашением).

4.4.2. Обращаться к Департаменту в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;

4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Мерой ответственности за нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленные в том числе по фактам проверок, проведенных Департаментом и (или) органами муниципального финансового контроля, а также в случае недостижения значений результатов, установленных пунктом 3.3. настоящего Положения, является возврат средств субсидий в бюджет города.

5.3. За просрочку исполнения обязательств по выполнению работ Департамент в праве требовать уплаты с Получателя субсидий неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Соглашения за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Соглашением срока исполнения обязательств (но не более основной суммы договора).

5.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению, не освобождает нарушившую условия Соглашения Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

VI. Заключительные положения

6. 1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2023 года, при условии полного исполнения обязательств сторонами.

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются по возможности, путем проведения переговоров, с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется:

6.4.1. в одностороннем порядке в случае:

6.4.1.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя субсидий;

6.4.1.2. нарушения Получателем субсидий порядка и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;

6.4.1.3. недостижения Получателем субсидий установленных настоящим Соглашением значений результатов предоставления Субсидии и характеристик (при установлении характеристик), и иных показателей, установленных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения.

6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон.

6.6. Изменения настоящего Соглашения осуществляются по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного Соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Юридические адреса и реквизиты

Департамент городского хозяйства администрации
города Красноярска (ДГХ администрации Красно-
ярска)

ИНН: 2466092184

КПП: 246601001

ОКВЭД 84.11.3

ОКОПФ 75404

ОКПО 56911848, ОГРН 1022402670025

Юр. адрес: 660049, г. Красноярск, ул. К.Маркса, 93,

почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Парижской
Коммуны, 25

ОКТМО 04701000

телефон 265-31-93

Банковские реквизиты:

Наименование получателя:

Департамент финансов администрации города Красно-
ярска (департамент городского хозяйства администра-
ции города Красноярска л/с 03193005780)

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОС-
СИИ/УФК по Красноярскому краю г. Красноярск

БИК 010407105

Казначейский счет (расчетный счет)
03231643047010001900

Единый казначейский счет (ЕКС) (корреспондент-
ский счет): 40102810245370000011

И. о. заместителя Главы города-
руководитель департамента
городского хозяйства



В. В. Стаканов

Товарищество Собственников Недвижимости
«Надежда» (ТСН «Надежда»)

юр. адрес: 660012, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Семафорная, 15 А

почтовый адрес: 660012, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Семафорная, 15 А

тел. 89069732050

ИНН 2464143919/КПП 246401001

БИК 045004774

ОГРН 1182468039632

р/сч 407038109232600000036

Филиал «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

г.Новосибирск

к/с 30101810600000000774

Председатель правления ТСН «Надежда»



И. В. Анискевич

2023 г.

ПЛАН
мероприятий по достижению результатов
предоставления субсидии
на 2023 год

Наименование получателя субсидии	ООО ТСН «Надежда»
Наименование ГРБС	Департамент городского хозяйства администрации города Красноярска
Наименование субсидии	капитальный ремонт общедомового имущества мно- гоквартирного дома по ул. Семафорная, 15А
Вид документа	0 (первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...») ¹

Наименование результа- та предоставления суб- сидии, контрольной точ- ки ²	Тип результата предо- ставления субсидии, кон- трольной точки ³	Единица измерения по ОКЕИ ²		Плановое значе- ние результата предоставления субсидии, кон- трольной точки на текущий фи- нансовый год ²	Плановый срок достижения результата предоставления субсидии, кон- трольной точки в текущем фи- нансовом году ²
		наимено- вание	код		
1	2	3	4	5	6
Результат предоставле- ния субсидии 1:					
капитальный ремонт об- щедомового имущества многоквартирного дома по ул. Семафорная, 15А	1			1	15.10.2023

Второй экземпляр на руки получен:

Руководитель
(уполномоченное лицо)
получателя субсидии



**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ
АНИСКЕВИЧ И.И**
(расшифровка
подписи)

18 09 2023 г.

¹ При представлении уточненных значений указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «...»).

² Показатели граф 1, 3–6 по строкам «Результат предоставления субсидии» формируются в соответствии с показателями, установленными в соглашении о предоставлении субсидии, в котором определяются плановые значения и срок достижения результатов предоставления субсидии с указанием единиц измерения.

в части граф 3–5 формируются в случае, если контрольные точки имеют измеримые в единицах измерения значения, при этом в графе 5 устанавливаются количественные цифровые значения;

в части графы 6 устанавливаются в формате ДД.ММ.ГГГГ.

³ Показатели графы 2 по строкам «Результат предоставления субсидии» формируются в соответствии с Перечнем типов. Указывается тип результата предоставления субсидии, соответствующий результату предоставления субсидии, указанному в графе 1, а по строкам «Контрольная точка» формируются в соответствии с Перечнем типов по типу результата предоставления субсидии, указанному в графе 2 по соответствующей строке «Результат предоставления субсидии».

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на _____ 20__ года

Наименование Получателя субсидии _____
Периодичность: _____

№ п/п	Наименование показателя ¹	Единица измерения по общероссийскому клас- сификатору единиц из- мерения (ОКЕИ)		Плановое значение показателя ²	Достигнутое значение по- казателя по состоянию на отчетную дату	Процент выполнения плана	Причина отклонения
		Наимено- вание	Код				
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель Получателя субсидии

(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

¹ Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в соглашении.

² Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению показателя, указанному в соглашении.

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на «__» _____ 20__ г.

Наименование Получателя субсидии _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя ³	План	Факт	Процент исполнения	Причины неисполнения
1	2	3	4=3/2*100	5

Руководитель Получателя субсидии
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Исполнитель _____
(должность) (ФИО) (телефон)

³ Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к соглашению.

ОТЧЕТ
о реализации Плана мероприятий по достижению
результатов предоставления субсидии
по состоянию на «__» ____ 20__ г.

Наименование получателя субсидии _____

Наименование ГРЭС _____

Наименование субсидии _____

Периодичность: полугодие, год _____

Наименование субсидии, результата предоставления субсидии, контрольной точки ¹	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки ¹	Единица измерения по ОКЕИ ¹		Размер субсидии, предусмотренный соглашением о предоставлении субсидии, руб. ¹	Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки в текущем финансовом году		Сведения об отклонениях	Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году			
		наименование	код		плановое ¹			фактическое		прогнозное в текущем финансовом году ³	Плановый ¹	фактический/прогнозный ²		статус ⁴	обязательства, руб. ⁵	денежных обязательств, руб. ⁶	из них: исполненные денежные обязательства, руб.
					с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии	из них в текущем финансовом году	из них на отчетную дату	с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии	из них в текущем финансовом году ²								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Результат предоставления субсидии 1:	X																
Контрольная точка 1.1					X			X									
...																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Результат предоставления субсидии 2:	X																
Контрольная точка 2.1					X			X									
...																	
Всего:													Всего:				

Руководитель
(уполномоченное лицо) получателя субсидии

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» ____ 20__ г.

¹ Показатели граф 1–8, 12 формируются на основании показателей Плана мероприятий и соглашений о предоставлении субсидий.

² Показатели граф 10, 13 по строкам «Результат предоставления субсидии» формируются на основании фактически достигнутых значений результатов предоставления субсидии нарастающим итогом и сроков их достижения с начала текущего финансового года.

При заполнении графы 11 графа 13 в части фактического срока не заполняется.

Показатели граф 10, 13 по строкам «Контрольная точка» формируются с указанием фактических значений контрольных точек (в случае, если Планом мероприятий предусмотрены значения контрольных точек), фактических сроков достижения контрольных точек (их значений) по дате их достижения (их значений).

В случае если контрольная точка не достигнута, в графе 13 указывается прогнозный срок ее достижения.

³ Показатели графы 11:

по строкам «Результат предоставления субсидии» необходимо формировать в случае недостижения планового значения результата предоставления субсидии на отчетную дату с указанием прогнозного значения на прогнозную дату, указанную в графе 13;

по строкам «Контрольная точка» необходимо формировать в случае недостижения планового значения контрольной точки в отчетном периоде с указанием прогнозного значения на прогнозную дату, указанную в графе 13.

⁴ Указывается статус:

«0 – отсутствие отклонений» – в случае, если указанный в графе 13 срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки наступает ранее указанного в графе 12, либо соответствует ему;

«1 – наличие отклонений» – в случае, если указанный в графе 13 срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки наступает позднее указанного в графе 12.

⁵ Указывается объем принятых получателем субсидии на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в целях достижения результатов предоставления субсидии, отраженных в графе 7.

⁶ Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых получателем субсидии на отчетную дату в целях достижения результатов предоставления субсидии, отраженных в графе 10.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

№ п/п	Наименование результата/ ха- рактеристики (при установле- нии характери- стик) <1>	Наименование проекта (про- граммы) <2>	Единица изме- рения по ОКЕИ		Достигну- тые/планиру- емые значе- ния <3>	Конечное значение (конкретная количе- ственная характери- стика ито- гов) <4>	Объем Субсидии, (тыс. руб)		Корректиру- ющие коэф- фициенты <5>		Размер штрафных санкций (тыс. руб.) (1 - гр. 7 ÷ гр. 6) x гр. 8 (гр. 9) x гр. 10 (гр. 11)
			Наименование	Код			Всего	Израсходовано Получателем	K1	K2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель Получателя _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (ФИО) (телефон)

«__» _____ 20__ г.

<1> Наименование результата/характеристики (при установлении характеристик), указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию результата/характеристики (при установлении характеристик), указанному в графе 2 приложения к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 2 к настоящей Типовой форме.

<2> Заполняется по решению Главного распорядителя в случае указания в пункте 1.1.2 Соглашения конкретных проектов (программ).

<3> Достигнутые/планируемые значения результата/характеристики (при установлении характеристик), указываемые в настоящей таблице, должны соответствовать достигнутым/планируемым значениям результата/характеристики (при установлении характеристик), указанным в графе 6 приложения к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 2 к настоящей Типовой форме.

<4> Конечное значение результата/характеристики (при установлении характеристик), указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать конечному значению результата/характеристики (при установлении характеристик), указанному в графе 7 приложения к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 3 к настоящей Типовой форме на соответствующую дату.

<5> Заполняется при необходимости.



Приложение №1 к соглашению
№588 от 18.09.2023

Составлено:

решили общим собранием собственников помещений
многоквартирного дома № 10 А по ул. Семафорная,
протокол № 4 от 27.08.2023

Капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирного дома по адресу: г. Краснодар, ул. Семафорная, д. 15А
(наименование объекта)

Капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирного дома по адресу: г. Краснодар, ул. Семафорная, д. 15А
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирного дома по адресу: г. Краснодар, ул. Семафорная, д. 15А
(наименование работ и затрат)

Сметная
Основание: 55-23-АД, 8Р

(проектная и/или иная техническая документация)

Составлено(а) в текущем (базисном) уровне цен: 2023 (01.01.2020)

Сметная стоимость:	9 122,26	(921,21) тыс. руб.
в том числе:		
строительных работ	9 654,27	(917,22) тыс. руб.
монтажных работ	14,29	(5,37) тыс. руб.
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.
прочих затрат	0,00	0,00 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	1 568,88	(26,11) тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	4 331,20	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	122,77	чел.час.

№ п/п	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гг. гг.) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Итого	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициент	всего в учетом коэффициентов	на единицу	коэффициент	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕР18-12-8	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м ²	9,00715	1	9,00715					
Примечание от 04.08.2020 № 421пр. от 10.12.2020 № 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в целом: ОЗП+1,15; ЗМ+1,15; ЗТ+1,15; ТЗМ+1,15											
	1 ОТ						400,48	1,15	3,87	36,81	142,12
	2 ЗМ						1 148,79	1,15	10,24	13,04	123,53
	3 в т.ч. ОТы						144,88	1,15	1,29	36,81	51,35
	ЗТ	чел.-ч	48,5	1,15	0,441588						
	ЗТы	чел.-ч	18,73	1,15	0,095371						
	Итого по разделу						1 548,25		13,81		275,69
	ФОТ								4,89		193,47
	Пр812-102-0-1 НР	Защита строительных конструкций (ремонтно-строительные)	%	102		102			4,99		107,34
	Пр774-102-0-1 ОЗ	Защита строительных конструкций (ремонтно-строительные)	%	54		54			2,62		104,47
	Всего по позиции								21,29		677,46
2	ФЕР12-01-017-01	Демонтаж выстилающих слоев: цементно-песчаных толщиной 10 см	100 м ²	0,548	1	0,548					
Примечание от 06.08.2020 № 648пр. от 14.12.2020 № 14.2											
Примечание от 04.08.2020 № 421пр. от 10.12.2020 № 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в целом: ОЗП+1,15; ЗМ+1,15; ЗТ+1,15; ТЗМ+1,15											
Примечание от 04.08.2020 № 421пр. от 10.12.2020 № 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в целом: ОЗП+1,15; ЗМ+1,15; ЗТ+1,15; ТЗМ+1,15											
	1 ОТ						200,85	1,098	10,22	36,81	408,86
	2 ЗМ						189,53	1,15	10,24	13,04	131,55
	3 в т.ч. ОТы						21,88	1,15	1,18	36,81	46,18
	4 М						36,67	0	0,00	8,67	
	ЗТ	чел.-ч	24,3	1,098	1,1828324						
	ЗТы	чел.-ч	1,84	1,15	0,102628						
	Итого по разделу						436,93		20,27		637,51
	ФОТ								11,38		453,04
	Пр812-012-0-1, Примечание от 21.12.2020 № 25	НР	%	109		99,1			11,18		444,42
	Пр774-012-0, Примечание от 11.12.2020 № 18	ОЗ	%	57		56,45			5,51		219,50
	Всего по позиции								26,94		1 205,34
3	ФЕР12-01-017-02	Устройство выстилающих слоев: на каждый 1 см толщина толщины добавлять или исключать к разделу 12-01-017-01	100 м ²	-0,046	1	-0,046					
Примечание от 06.08.2020 № 648пр. от 14.12.2020 № 14.2											
Примечание от 04.08.2020 № 421пр. от 10.12.2020 № 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в целом: ОЗП+1,15; ЗМ+1,15; ЗТ+1,15; ТЗМ+1,15											
Примечание от 04.08.2020 № 421пр. от 10.12.2020 № 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в целом: ОЗП+1,15; ЗМ+1,15; ЗТ+1,15; ТЗМ+1,15											
	1 ОТ						8,84	5,29	-2,10	36,81	-83,80
	2 ЗМ						2,80	5,75	-0,79	13,04	-0,13
	3 в т.ч. ОТы						0,34	5,75	-0,09	36,81	-0,58
	ЗТ	чел.-ч	1	5,29	-0,24534						
	ЗТы	чел.-ч	0,33	5,75	-0,057925						
	Итого по разделу						11,30		-2,30		-62,79
	ФОТ								-2,18		-87,18
	Пр812-012-0-1, Примечание от 21.12.2020 № 25	НР	%	109		99,1			-2,15		-85,52
	Пр774-012-0, Примечание от 11.12.2020 № 18	ОЗ	%	57		56,45			+1,06		-82,34
	Всего по позиции								-4,81		-278,40
4	ФЕР13-06-003-01	Оштукатуривание стен	м ²	17,87	1	17,87					
Примечание от 04.08.2020 № 421пр. от 10.12.2020 № 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в целом: ОЗП+1,15; ЗМ+1,15; ЗТ+1,15; ТЗМ+1,15											
Примечание от 04.08.2020 № 421пр. от 10.12.2020 № 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в целом: ОЗП+1,15; ЗМ+1,15; ЗТ+1,15; ТЗМ+1,15											
	1 ОТ						7,88	1,3228	102,52	36,81	7 286,10
	ЗТ	чел.-ч	9,0	1,3225	21,3887925						
	Итого по разделу						7,88		102,52		7 286,10
	ФОТ								102,52		7 286,10
	Пр812-013-0-1, Примечание от 21.12.2020 № 25	НР	%	94		84,8			154,41		8 147,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Прит74-013.0, Приток № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии от 11.12.2020 в 19	%	51	0,85	43,35				79,12		3 149,89	
	Всего по позиции								419,66		18 463,13	
6	ФЕР12-01-03-01 Устройство металлической водонепроницаемой кровли / Демонтаж	шт	1	1	1	1						
	Приток от 04.08.2020 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций СЗН+0,7; 3М+0,7 в раск.; ТЗ+0,7; ТЗМ+0,7											
	640лр п.144 табл.2											
	Приток от 04.08.2020 № При выполнении работ по устройству кровли, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
	421лр п.595 СЗН+1,15; 3М+1,25 в раск.; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,25											
	Приток от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях наклонных пунктов; отдельные конструктивные решения объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 421лр прил.10 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗН+1,15; 3М+1,15 в раск.; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15											
	1 ОТ							1,15	0,82075	1,08	39,81	42,30
	3Т	чел.-ч	0,12	0,82075	0,11009							
	Итого по расценке							1,15		1,08		42,30
	4 ОТ									1,08		42,30
	Прит12-013.0-1, Приток № НР Кровли	%	100	0,8	85,1					1,04		41,40
	812лр п.21.12.2020 п.28											
	Прит74-013.0, Приток № СП Кровли	%	57	0,85	48,45					0,51		20,43
	774лр п.11.12.2020 п.19											
	Всего по позиции									2,81		104,06
6	ФЕР12-01-01 Демонтаж кабеля	100 м	0,8421	1	0,8421							
	Приток от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях наклонных пунктов; отдельные конструктивные решения объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 421лр прил.10 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗН+1,15; 3М+1,15 в раск.; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15											
	421лр прил.10 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗН+1,15; 3М+1,15 в раск.; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15											
	1 ОТ							75,19	1,15	84,82	38,81	3 380,67
	2 3М							0,31	1,15	0,35	13,04	4,56
	3 в т.ч. ОТМ							0,14	1,15	0,16	38,81	8,37
	3Т	чел.-ч	0,84	1,15	10,657500							
	3Тм	чел.-ч	0,81	1,15	0,8112942							
	Итого по расценке							75,53		85,27		9 385,23
	4 ОТ									85,08		9 387,04
	Прит12-013.0-1 НР Электроустановка работы (ремонтно-строительные)	%	81		81					77,42		3 042,21
	Прит74-013.0 СП Электроустановка работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					43,84		1 625,78
	Всего по позиции									202,83		8 061,31
7	ФЕР12-01-04-05 Кровля металлической по стенам и потолкам, длина: 2 м / Демонтаж	100 м	0,8128	1	0,8128							
	Приток от 04.08.2020 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций СЗН+0,7; 3М+0,7 в раск.; ТЗ+0,7; ТЗМ+0,7											
	640лр п.144 табл.2											
	Приток от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях наклонных пунктов; отдельные конструктивные решения объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 421лр прил.10 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗН+1,15; 3М+1,15 в раск.; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15											
	421лр прил.10 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗН+1,15; 3М+1,15 в раск.; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15											
	1 ОТ							282,75	0,805	141,70	38,81	5 643,47
	2 3М							34,18	0,805	17,12	13,04	223,24
	3 в т.ч. ОТМ							3,81	0,805	1,28	38,81	58,16
	4 М							113,16	0	0,80	8,67	
	3Т	чел.-ч	30,08	0,805	15,0407283							
	3Тм	чел.-ч	0,2	0,805	0,1022798							
	Итого по расценке							430,08		159,88		5 946,71
	4 ОТ									143,02		5 893,69
	Прит12-048.3-1 НР Электроустановка установки на других объектах	%	87		87					126,73		5 522,82
	Прит74-048.3 СП Электроустановка установки на других объектах	%	51		51					73,94		2 803,75
	Всего по позиции									278,58		14 210,28
8	ФЕР12-01-01 Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решеток до 80 кг	100 м	6,1714	1	6,1714							
	Приток от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях наклонных пунктов; отдельные конструктивные решения объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 421лр прил.10 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗН+1,15; 3М+1,15 в раск.; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15											
	421лр прил.10 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗН+1,15; 3М+1,15 в раск.; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15											
	1 ОТ							375,08	1,15	74,03	38,81	2 847,13
	2 3М							5,64	1,15	1,11	13,04	16,47
	4 М							47,57		8,12	8,67	30,45
	3Т	чел.-ч	47,3	1,15	0,123303							
	Итого по расценке							428,27		83,26		5 032,80
	4 ОТ									74,03		2 847,13
	Прит12-080.0-1 НР Лестницы, крыльцо (ремонтно-строительные)	%	89		89					68,89		2 822,85
	Прит74-080.0 СП Лестницы, крыльцо (ремонтно-строительные)	%	45		45					33,31		1 336,21
	Всего по позиции									182,48		6 881,19
8	ФЕР12-01-02-02 Отделка штукатурки с поверхностью: стен и потолков кирпичных	100 м2	8,129	1	8,129							
	Приток от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях наклонных пунктов; отдельные конструктивные решения объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 421лр прил.10 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗН+1,15; 3М+1,15 в раск.; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15											
	421лр прил.10 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗН+1,15; 3М+1,15 в раск.; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15											
	1 ОТ							179,00	1,15	48,08	38,81	1 833,85
	3Т	чел.-ч	22,82	1,15	5,804875							
	Итого по расценке							179,00		48,08		1 833,85
	4 ОТ									48,08		1 833,85
	Прит12-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов зданий (сооружений), в том числе зданий (сооружений) в целом	%	91		91					41,91		1 688,82
	Прит74-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов зданий (сооружений), в том числе зданий (сооружений) в целом	%	52		52					23,99		853,50
	Всего по позиции									111,92		4 482,71
10	ФЕР12-04-008-01 Разборка покрытой кровли: из рулонных материалов	100 м2	3,8532	1	3,8532							
	Приток от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях наклонных пунктов; отдельные конструктивные решения объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 421лр прил.10 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗН+1,15; 3М+1,15 в раск.; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15											
	421лр прил.10 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗН+1,15; 3М+1,15 в раск.; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15											
	1 ОТ							112,10	1,15	496,87	38,81	10 780,39
	2 3М							41,43	1,15	183,54	13,04	2 283,36
	3Т	чел.-ч	14,38	1,15	60,7038214							
	Итого по расценке							153,53		680,41		22 173,75
	4 ОТ									496,87		10 780,39
	Прит12-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов зданий (сооружений), в том числе зданий (сооружений) в целом	%	91		91					452,15		18 600,18
	Прит74-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов зданий (сооружений), в том числе зданий (сооружений) в целом	%	52		52					258,37		10 285,80
	Всего по позиции									1 200,93		80 489,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ФЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаной толщиной 10 мм	100 м ²	3,8102	1	3,8102					
	Приказ от 06.08.2020 № 648/пр от 14.11.2020	Демонтаж (разборка) обычных бетонных и железобетонных строительных конструкций: ОЗТ+0,0; 0М+0,0 в раск.; 0ТН+0,0; МАТ+0 в раск.; ТЗ+0,0; ТЗМ+0,0									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 21.12.2020 от 20	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выполненных технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 10.10.2020 от 10	Применяются ремонтно-строительные работы осуществляются в стеновых условиях наклонных плиток: отдельные конструктивные разделы объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объекты капитального строительства в целом: ОЗТ+1,10; 0М+1,10 в раск.; 0ТН+1,10; ТЗ+1,10; ТЗМ+1,10									
	1 ОТ						209,95	1,058	198,88	38,81	34 084,82
	2 3М						189,99	1,15	184,18	13,04	19 971,88
	3 в т.ч. ОТм						21,86	1,15	19,84	38,81	3 085,20
	4 М						38,67	0	6,08	9,67	
	3Т	чел.-ч	24,2	1,058		25,577507					
	3Тм	чел.-ч	1,94	1,15		2,2214					
	Итого по разделу						438,95		1 807,98		48 036,48
	ФОТ								952,82		37 916,82
	При12-012-0-1, Приказ № 613/пр от 21.12.2020 от 20	НР Крыши	%	100	0,9	90,1			934,42		37 189,34
	При12-012-0, Приказ № 613/пр от 21.12.2020 от 20	СП Крыши	%	57	0,95	48,45			481,50		18 372,10
	774/пр от 11.12.2020 от 10										
	Всего по позиции								2 363,80		100 587,87
12	ФЕР12-01-017-02	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм увеличение толщины добавляет или исключает в расценке 12-01-017-01	100 м ²	3,8102	1	3,8102					
	Приказ от 06.08.2020 № 648/пр от 14.11.2020	Демонтаж (разборка) обычных бетонных и железобетонных строительных конструкций: ОЗТ+0,0; 0М+0,0 в раск.; 0ТН+0,0; МАТ+0 в раск.; ТЗ+0,0; ТЗМ+0,0									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 21.12.2020 от 20	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выполненных технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 10.10.2020 от 10	Применяются ремонтно-строительные работы осуществляются в стеновых условиях наклонных плиток: отдельные конструктивные разделы объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объекты капитального строительства в целом: ОЗТ+1,10; 0М+1,10 в раск.; 0ТН+1,10; ТЗ+1,10; ТЗМ+1,10									
	1 ОТ						8,84	5,29	176,07	38,81	7 000,38
	2 3М						2,88	5,75	58,52	13,04	768,10
	3 в т.ч. ОТм						0,34	5,75	7,59	38,81	289,77
	3Т	чел.-ч	1	5,29		5,29					
	3Тм	чел.-ч	0,03	5,75		0,1725					
	Итого по разделу						11,90		234,99		7 778,25
	ФОТ								183,69		7 308,12
	При12-012-0-1, Приказ № 613/пр от 21.12.2020 от 20	НР Крыши	%	100	0,9	90,1			180,11		7 178,25
	При12-012-0, Приказ № 613/пр от 21.12.2020 от 20	СП Крыши	%	57	0,95	48,45			98,95		3 541,27
	774/пр от 11.12.2020 от 10										
	Всего по позиции								304,05		10 468,19
13	ФЕР12-01-017-03	Сметная поделка от строительного мусора	100 т	0,3082	1	0,3082					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 10.10.2020 от 10	Применяются ремонтно-строительные работы осуществляются в стеновых условиях наклонных плиток: отдельные конструктивные разделы объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объекты капитального строительства в целом: ОЗТ+1,10; 0М+1,10 в раск.; 0ТН+1,10; ТЗ+1,10; ТЗМ+1,10									
	1 ОТ						1 383,00	1,15	483,09	38,81	19 231,81
	3Т	чел.-ч	180	1,15		207,225					
	Итого по разделу						1 383,00		483,09		19 231,81
	ФОТ								483,09		19 231,81
	При12-103-0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	90			90			444,44		17 083,27
	При12-103-0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44			44			211,96		8 482,30
	774/пр от 11.12.2020 от 10										
	Всего по позиции								1 140,59		48 387,38
14	ФЕР12-01-017-04	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	100 м ²	3,8102	1	3,8102					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 10.10.2020 от 10	Применяются ремонтно-строительные работы осуществляются в стеновых условиях наклонных плиток: отдельные конструктивные разделы объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объекты капитального строительства в целом: ОЗТ+1,10; 0М+1,10 в раск.; 0ТН+1,10; ТЗ+1,10; ТЗМ+1,10									
	1 ОТ						98,97	1,15	441,54	38,81	17 577,31
	2 3М						1,88	1,15	0,37	13,04	109,14
	3Т	чел.-ч	13,08	1,15		15,042					
	Итого по разделу						101,96		440,91		17 686,85
	ФОТ								441,54		17 577,31
	При12-082-0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90			90			367,39		15 819,84
	При12-082-0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	48			48			203,11		8 585,75
	774/пр от 11.12.2020 от 10										
	Всего по позиции								1 010,41		41 992,54
15	ФЕР12-02-010-08	Демонтаж плиток над шахтами из литовой стали (прямоугольного сечения параметры) 2500 мм	шт	2	1	2					
	Приказ от 06.08.2020 № 648/пр от 14.11.2020	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения: ОЗТ+0,4; 0М+0,4 в раск.; 0ТН+0,4; МАТ+0 в раск.; ТЗ+0,4; ТЗМ+0,4									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 21.12.2020 от 20	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выполненных технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 10.10.2020 от 10	Применяются ремонтно-строительные работы осуществляются в стеновых условиях наклонных плиток: отдельные конструктивные разделы объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объекты капитального строительства в целом: ОЗТ+1,10; 0М+1,10 в раск.; 0ТН+1,10; ТЗ+1,10; ТЗМ+1,10									
	1 ОТ						15,39	0,529	18,22	38,81	845,72
	2 3М						5,85	0,575	4,54	13,04	58,29
	3 в т.ч. ОТм						0,39	0,575	0,28	38,81	18,26
	4 М						6,33	0	6,09	9,67	
	3Т	чел.-ч	1,73	0,529		1,83034					
	3Тм	чел.-ч	0,02	0,575		0,023					
	Итого по разделу						25,61		28,79		794,90
	ФОТ								18,48		698,07
	При12-016-0-1, Приказ № 613/пр от 21.12.2020 от 20	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			17,35		714,48
	При12-016-0, Приказ № 613/пр от 21.12.2020 от 20	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха)	%	72	0,95	61,2			10,38		401,81
	774/пр от 11.12.2020 от 10										
	Всего по позиции								46,80		1 810,89
16	ФЕР12-08-003-01	Сметная поделка от цемента	м ³	1,84	1	1,84					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 21.12.2020 от 20	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выполненных технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 10.10.2020 от 10	Применяются ремонтно-строительные работы осуществляются в стеновых условиях наклонных плиток: отдельные конструктивные разделы объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объекты капитального строительства в целом: ОЗТ+1,10; 0М+1,10 в раск.; 0ТН+1,10; ТЗ+1,10; ТЗМ+1,10									
	1 ОТ						7,88	1,3225	15,49	38,81	744,05
	3Т	чел.-ч	0,9	1,3225		1,19025					
	Итого по разделу						7,88		15,49		744,05
	ФОТ								15,49		744,05
	При12-013-0-1, Приказ № 613/пр от 21.12.2020 от 20	НР Электротехнические работы и оборудование от	%	94	0,9	84,8			15,41		629,87
	813/пр от 21.12.2020 от 20										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Прил.013.0, Прил.014.0 7140р от 11.12.2020 г.18	С1 Закрыть ограждающие конструкции и оборудование от коррозии	%	51	0,85	43,38			8,70		322,55	
		Всего по позиции							43,38		1 895,87	
17	ФЕР14-07-002-01	Демонтаж вороток водосточных	шт	2	1	2						
	Приказ от 04.08.2020 № 4210р от 11.12.2020 г.18	Демонтаж (разборка) металлических, металлопластиковых, композитных конструкций 030*0,7; 330*0,7 в раск.; 375*0,7; 662*0,7 в раск.; Т3*0,7; Т30*0,7										
	Приказ от 04.08.2020 № 4210р от 11.12.2020 г.18	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ВЕР, ТЕР), выполняются технологические процессы в новых строениях, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	Приказ от 04.08.2020 № 4210р от 11.12.2020 г.18	При выполнении ремонтно-строительных работ осуществляется в стандартных условиях эксплуатации объектов капитального строительства (уровень указан в п.п. 4210р прил.10 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объекты капитального строительства в целом 030*1,15; 330*1,15 в раск.; 375*1,15; Т3*1,15; Т30*1,15										
		1 ОТ						25,18	0,82075	46,82	39,81	1 895,84
		2 ЗМ						12,70	1,00625	25,56	13,04	310,30
		3 в т.ч. ОТв						8,28	1,00625	6,52	39,81	30,70
		4 М						4,98	0	6,08	8,87	
		ЗТ	шт	48	0,58	0,82575	4,77987					
		ЗТв	шт	48	0,02	1,80625	0,84025					
		Итого по расценкам						41,84		72,18		2 186,34
		ФОТ								47,14		1 876,84
	Прил.016.0-1, Прил.016.0-2 8120р от 21.12.2020 г.28	НР Системные работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,8	106,8				51,34		2 043,80
	Прил.016.0-1, Прил.016.0-2 7740р от 11.12.2020 г.18	СП Системные работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	70	0,85	61,2				28,88		1 148,30
		Всего по позиции								150,22		5 191,40
18	ФЕР14-12-1	Демонтаж колодезиев	100 шт	0,04	1	0,04						
	Приказ от 04.08.2020 № 4210р от 11.12.2020 г.18	Проведение ремонтно-строительных работ осуществляется в стандартных условиях эксплуатации объектов капитального строительства (уровень указан в п.п. 4210р прил.10 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объекты капитального строительства в целом 030*1,15; 330*1,15 в раск.; 375*1,15; Т3*1,15; Т30*1,15										
		1 ОТ						417,97	1,15	19,23	39,81	705,50
		ЗТ	шт	48	1,15	2,254						
		Итого по расценкам						417,97		19,23		705,50
		ФОТ								19,23		705,50
	Прил.016.0-1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонто-строительные)	%	87		87				18,73		688,03
	Прил.016.0-1-1	СП Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонто-строительные)	%	46		46				8,48		326,34
		Всего по позиции								46,42		1 768,42
19	ФЕР14-04-004-02	Разборка покрытий кровли из железной стали	100 м2	0,2018	1	0,2018						
	Приказ от 04.08.2020 № 4210р от 11.12.2020 г.18	Проведение ремонтно-строительных работ осуществляется в стандартных условиях эксплуатации объектов капитального строительства (уровень указан в п.п. 4210р прил.10 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объекты капитального строительства в целом 030*1,15; 330*1,15 в раск.; 375*1,15; Т3*1,15; Т30*1,15										
		1 ОТ						68,82	1,15	30,15	39,81	1 200,27
		2 ЗМ						12,52	1,15	8,84	13,04	73,55
		ЗТ	шт	48	0,58	1,15	3,055906					
		Итого по расценкам						79,44		38,99		1 273,82
		ФОТ								30,15		1 200,27
	Прил.042.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов зданий (сооружений), а также зданий (сооружений) в целом	%	81		81				27,44		1 092,26
	Прил.042.2-1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов зданий (сооружений), а также зданий (сооружений) в целом	%	82		82				15,88		624,14
		Всего по позиции								78,81		2 890,21
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы								8 488,52		323 242,80
Раздел 2. Вывоз строительного мусора												
20	ФСС14-01-01-01-041	Погрузка-разгрузка работ при автомобильных перевозках (погрузка мусора строительного и погрузкой мусора)	1 т групп	11,684	1	11,684			42,88			
		Всего по позиции							42,88			
21	ФСС14-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного и погрузкой мусора (высота кузова до 8,5 м)	1 т групп	104,878	1	104,878			3,38			
		Всего по позиции							341,27			
22	ФСС14-02-01-01-028	Перевозка группой 1 класса автомобильных: самосвалом грузоподъемностью 16 т работными или краном на расстояние до 35 км	1 т групп	118,84	1	118,84			22,44			
		Всего по позиции							2 894,86			
		Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора							3 433,25			
Раздел 3. Ремонт фасада												
Подготовительные работы												
24	ФЕР14-12-1	Сметка поперек фасадов бескаркасных элементов, гладкой в ямки и пазы	100 м2	6,7127	1	6,7127						
	Приказ от 04.08.2020 № 4210р от 11.12.2020 г.18	Проведение ремонтно-строительных работ осуществляется в стандартных условиях эксплуатации объектов капитального строительства (уровень указан в п.п. 4210р прил.10 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объекты капитального строительства в целом 030*1,15; 330*1,15 в раск.; 375*1,15; Т3*1,15; Т30*1,15										
		1 ОТ						139,89	1,15	916,88	39,81	36 812,40
		2 ЗМ						365,71	1,15	2 940,51	13,04	35 129,81
		4 М						6,00		34,28	8,87	287,21
		ЗТ	шт	48	15,8	1,15	105,798108					
		Итого по расценкам						512,70		3 484,49		70 938,18
		ФОТ								916,88		36 812,40
	Прил.016.0-1	НР Штукатурные работы (ремонто-строительные)	%	80		80				818,52		31 585,05
	Прил.016.0-1	СП Штукатурные работы (ремонто-строительные)	%	44		44				404,86		16 109,48
		Всего по позиции								4 717,87		118 732,72
25	ФЕР14-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	7,7078	1	7,7078						
	Приказ от 04.08.2020 № 4210р от 11.12.2020 г.18	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ВЕР, ТЕР), выполняются технологические процессы в новых строениях, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
	Приказ от 04.08.2020 № 4210р от 11.12.2020 г.18	При выполнении ремонтно-строительных работ осуществляется в стандартных условиях эксплуатации объектов капитального строительства (уровень указан в п.п. 4210р прил.10 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объекты капитального строительства в целом 030*1,15; 330*1,15 в раск.; 375*1,15; Т3*1,15; Т30*1,15										
		1 ОТ						379,84	1,3228	3 831,15	39,81	152 919,88
		2 ЗМ						4,80	1,41075	50,97	13,04	684,85
		3 в т.ч. ОТв						0,81	1,41075	8,87	39,81	387,70
		4 М						343,32		2 846,47	8,87	22 936,23
		ЗТ	шт	48	48,5	1,3225	443,420063					
		ЗТв	шт	48	0,07	1,4375	0,7150074					
		Итого по расценкам						723,86		8 927,58		176 116,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							204,84		8 353,75
		Прил13-087.0-1 НР Стены (реконто-строительные)	%	92		92			193,95		7 895,42
		Прил14-087.2 СП Стены (реконто-строительные)	%	92		92			108,12		4 343,64
		Всего по позиции							612,06		21 239,39
37	ФСС1-08.1.01.08-0017	Кирпич керамический полнотелый, размер 250х125х65 мм, марка М150	1000 шт	0,28326	1	0,28326		2 048,30	217,38	8,67	4 490,97
		Всего по позиции							217,38		4 490,97
38	ФЕР98-02-006-01	Решетка цоколя кладки из кирпича	100 м2	0,47169	1	0,47169					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, введенных в обращение ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выполняемых технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		421гпр п.585 СЗП+1,15; 300+1,25 к раск; 375М+1,25; Т3+1,15; Т3М+1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство реконто-строительных работ осуществляется в стеновых условиях наклонных пунктов: отдельные конструктивные решетки объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 421гпр прил.12 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗП+1,15; 300+1,25 к раск; 375М+1,15; Т3+1,15; Т3М+1,15									
		1 ОТ						210,68	1,3225	185,74	8 399,38
		37	шт./м	21,9	1,3225	18,7089100					
		Итого по расценке						210,68	185,74		8 399,38
		ФОТ							185,74		8 399,38
		Прил13-008.0-1, Приказ № НР Конструкции на кирпича и блоков	%	110	0,9	99			185,13		8 335,37
		812гпр от 21.12.2020 п.25									
		Прил14-008.0, Приказ № СП Конструкции на кирпича и блоков	%	99	0,85	58,65			94,27		3 755,38
		774гпр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							414,14		16 487,18
39	ТЭ_14.0.05.00_34_346131079 8_32.00.3901_82 83 п.1.1	Центральная опалубка Спектр СТ19	м2	219,61	1	219,61		33,09	99,83	8,67	8 395,49
		Всего по позиции							99,83		8 395,49
Крышное покрытие											
40	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжки цементной толщиной 30 мм	100 м2	0,946	1	0,946					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, введенных в обращение ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выполняемых технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		421гпр п.585 СЗП+1,15; 300+1,25 к раск; 375М+1,25; Т3+1,15; Т3М+1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство реконто-строительных работ осуществляется в стеновых условиях наклонных пунктов: отдельные конструктивные решетки объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 421гпр прил.12 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗП+1,15; 300+1,25 к раск; 375М+1,15; Т3+1,15; Т3М+1,15									
		1 ОТ						282,88	1,3225	17,20	864,73
		2 ЗМ						43,81	1,4375	2,88	13,04
		3 в т.ч. ОТы						17,15	1,4375	1,13	38,81
		4 И						8,54		0,39	8,67
		37	шт./м	35,8	1,3225	2,195728					
		37М	шт./м	1,27	1,4375	0,0836788					
		Итого по расценке						334,81	20,47		735,67
		ФОТ							18,33		729,72
		Прил13-011.0-1, Приказ № НР Стены	%	112	0,8	100,8			18,48		735,50
		812гпр от 21.12.2020 п.25									
		Прил14-011.0, Приказ № СП Стены	%	99	0,89	81,21			10,13		405,17
		774гпр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							48,94		1 864,40
41	ФСС1-04.3.01.09-0016	Раствор гравитный кладочный, цементный, М200	м3	0,91084	1	0,91084		400,20	34,28	8,67	488,12
		Всего по позиции							34,28		488,12
42	ФЕР97-08-016-04	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м	0,17714	1	0,17714					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, введенных в обращение ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выполняемых технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		421гпр п.585 СЗП+1,15; 300+1,25 к раск; 375М+1,25; Т3+1,15; Т3М+1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство реконто-строительных работ осуществляется в стеновых условиях наклонных пунктов: отдельные конструктивные решетки объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 421гпр прил.12 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗП+1,15; 300+1,25 к раск; 375М+1,15; Т3+1,15; Т3М+1,15									
		1 ОТ						190,18	1,3225	98,43	3 520,40
		2 ЗМ						204,08	1,4375	53,28	13,84
		3 в т.ч. ОТы						36,77	1,4375	7,58	39,81
		4 М						19 057,11		2 752,19	8,67
		37	шт./м	41,5	1,3225	9,4070748					
		37М	шт./м	2,69	1,4375	0,6381436					
		Итого по расценке						19 057,29	2 892,92		28 037,54
		ФОТ							98,01		3 822,18
		Прил13-007.1-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции	%	118	0,9	104,4			105,23		3 985,34
		812гпр от 21.12.2020 п.25									
		Прил14-007.1, Приказ № СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции	%	99	0,85	88			85,29		2 598,07
		774гпр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							2 688,42		34 626,92
Ограждение металлических элементов лестниц, входов в подполья, металлических дверей входы в подполья, 9х17,84 м											
43	ФЕР13-03-064-25	Ограждение металлическое ограждениями поверхностей	180 м2	0,1394	1	0,1394					
		режимы П9-018									
		в 2 слоя П9-2 (СЗП+2; 300+2 к раск; 375М+2; МАТ+2 к раск; Т3+2; Т3М+2)									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, введенных в обращение ГЭСН (ФЕР, ТЕР), выполняемых технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		421гпр п.585 СЗП+1,15; 300+1,25 к раск; 375М+1,25; Т3+1,15; Т3М+1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство реконто-строительных работ осуществляется в стеновых условиях наклонных пунктов: отдельные конструктивные решетки объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 421гпр прил.12 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗП+1,15; 300+1,25 к раск; 375М+1,15; Т3+1,15; Т3М+1,15									
		1 ОТ						18,32	2,845	8,12	30,81
		2 ЗМ						8,01	2,875	3,08	13,34
		3 в т.ч. ОТы						6,23	2,875	5,11	39,81
		4 М						198,18	2	48,30	8,67
		37	шт./м	2,13	2,845	1,0050788					
		37М	шт./м	0,62	2,875	0,0162596					
		Итого по расценке						183,69	81,50		636,56
		ФОТ							9,33		387,40
		Прил13-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			7,81		316,56
		812гпр от 21.12.2020 п.25									
		Прил14-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	91	0,85	43,35			4,00		158,28
		774гпр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							73,31		1 062,87
44	ФСС1-14.04.03-0003	Зналы П9-018, серия	т	-0,002112	1	-0,002112		14 212,87	-48,96	8,67	-188,47
		Всего по позиции							-48,96		-188,47
45	ФСС1-14.01.01-1002	Грунт-скала по металлу	мг	13,8894	1	13,8894		76,91	981,43	8,67	8 328,80
		Всего по позиции							981,43		8 328,80
Нарезание трубы											
46	ФЕР98-3-2	Снятие внутренней трубопроводов на чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	100 м	0,019	1	0,019					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство реконто-строительных работ осуществляется в стеновых условиях наклонных пунктов: отдельные конструктивные решетки объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 421гпр прил.12 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗП+1,15; 300+1,25 к раск; 375М+1,15; Т3+1,15; Т3М+1,15									
		1 ОТ						2 348,01	1,15	43,52	38,81
											1 613,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 М						87,27	1,18	1,81	19,84	18,89
	3 в т.ч. ОТ						22,00	1,18	0,36	36,81	15,55
	4 М						194,83		2,32	8,87	20,11
	ЗТ	чел.-ч	233,5	1,18	4,021875						
	ЗТм	чел.-ч	1,8	1,18	0,53186						
	Итого по разделу						2 580,81		41,35		1 652,30
	ФОТ								40,81		1 628,83
	Пр012-008.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы, замена труб, акриловых, ванной, арматур и другие (ремонтно-строительные)	%	100		100			42,14		1 607,48
	Пр074-006.2	СП Внутренние санитарно-технические работы, замена труб, акриловых, ванной, арматур и другие (ремонтно-строительные)	%	52		52			21,27		848,89
	Всего по позиции								187,76		4 177,28
47	ФСС0-18.2.07.00-0002	Химы трубопроводов, ремонтные материалы по внутренним канализационным трубам и фасонным частям в мм, диаметром 100 мм	м	1,487	1	1,487	115,37		172,71	8,87	1 487,40
	Всего по позиции								172,71		1 487,40
48	ФЕР13-05-004-26	Оскалка микротехнических, оштукатуренных поверхностей, площадь 80-115 в 2 слоя ГЗН-2 (СЗН-2, 3М-2 в раск.; ЗТМ-2, МХТ-2 в раск.; ТЗ-2, ТЗМ-2)	100 м2	0,6891	1	0,6891					
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЗН (ФЕР, ТЕР), выполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр п.586	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗН-1,18; 3МН-1,18 в раск.; ЗТМН-1,18; ТЗН-1,18; ТЗМН-1,18									
	1 ОТ						18,32	2,845	4,99	39,81	181,14
	2 ЗМ						6,01	2,875	1,84	13,84	20,88
	3 в т.ч. ОТ						5,22	2,875	0,06	39,81	2,39
	4 М						138,18	2	34,62	8,87	213,48
	ЗТ	чел.-ч	2,13	2,845	0,501878						
	ЗТм	чел.-ч	0,52	2,875	0,505123						
	Итого по разделу						183,48		30,71		414,89
	ФОТ								4,81		183,57
	Пр012-013.0-1, Приказ № 813пр от 21.12.2020 п.28	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84	0,9	84,8			3,90		153,27
	Пр074-013.0, Приказ № 774пр от 11.12.2020 п.18	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	81	0,85	43,35			2,00		70,96
	Всего по позиции								28,81		649,81
49	ФСС0-14.6.04.08-0002	Зналья, 100-115, окрас	т	-0,0016028	1	-0,0016028	14 212,87		-22,85	8,87	-198,89
	Всего по позиции								-22,85		-198,89
50	ФСС0-14.6.01.07-1002	Грунт-цемент, по мешку	мт	8,7718	1	8,7718	73,81		480,17	8,87	4 182,87
	Всего по позиции								480,17		4 182,87
Отделка фасада											
51	ФЕР15-04-009-04	Покрытие поверхностей штукатурки грубого армированием, за 2 раза слои	100 м2	4,4055	1	4,4055					
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЗН (ФЕР, ТЕР), выполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр п.586	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗН-1,18; 3МН-1,18 в раск.; ЗТМН-1,18; ТЗН-1,18; ТЗМН-1,18									
	1 ОТ						157,06	1,3225	813,00	39,81	36 374,00
	2 ЗМ						1,62	1,4375	10,25	13,84	135,00
	3 в т.ч. ОТ						0,37	1,4375	2,34	39,81	82,10
	4 М						0,36		1,88	8,87	12,70
	ЗТ	чел.-ч	16,32	1,3225	84,8788718						
	ЗТм	чел.-ч	0,33	1,4375	0,1897718						
	Итого по разделу						158,98		825,52		36 521,36
	ФОТ								816,03		36 467,16
	Пр012-015.0-1, Приказ № 813пр от 21.12.2020 п.28	НР Отделочные работы	%	100	0,9	80			825,43		32 820,44
	Пр074-015.0, Приказ № 774пр от 11.12.2020 п.18	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,85			281,53		15 188,57
	Всего по позиции								2 131,48		84 830,37
52	ФСС0-14.3.01.02-0102	Грунтовка водонепроницаемая СЕРБИТ СТ 17	л	176,82	1	176,82	8,14		1 688,82	8,87	13 948,47
	Всего по позиции								1 688,82		13 948,47
53	ФЕР15-02-038-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса, улучшенной смеси	100 м2	4,4055	1	4,4055					
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЗН (ФЕР, ТЕР), выполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр п.586	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов, отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗН-1,18; 3МН-1,18 в раск.; ЗТМН-1,18; ТЗН-1,18; ТЗМН-1,18									
	1 ОТ						1 855,79	1,3225	6 143,82	39,81	244 585,47
	2 ЗМ						53,24	1,4375	336,78	13,84	4 381,81
	3 в т.ч. ОТ						18,06	1,4375	119,84	39,81	4 773,81
	4 М						4 788,29		20 882,86	8,87	181 921,40
	ЗТ	чел.-ч	118	1,3225	880,2816438						
	ЗТм	чел.-ч	1,44	1,4375	0,180055						
	Итого по разделу						8 877,23		27 483,46		430 896,48
	ФОТ								6 283,76		248 380,28
	Пр012-015.0-1, Приказ № 813пр от 21.12.2020 п.28	НР Отделочные работы	%	100	0,9	80			6 827,36		224 424,25
	Пр074-015.0, Приказ № 774пр от 11.12.2020 п.18	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,85			2 655,86		803 858,96
	Всего по позиции								38 708,70		738 181,29
54	ФСС0-04.3.01.07-0002	Раствор гипсовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:3:8	м3	-13,84185	1	-13,84185	919,48		-8 982,85	8,87	-88 268,18
	Всего по позиции								-8 982,85		-88 268,18
55	ТУ_14.0.00.00_34_20032070_8_21.03.2021_02_0A п.2.1	Цементная штукатурка Сетей С-29	мт	9981,128	1	9981,128	33,08		27 788,72	8,87	327 828,23
	Всего по позиции								27 788,72		327 828,23
56	ТУ_14.0.00.00_34_20032070_8_21.03.2021_01_0A п.2.1	Адгезионная добавка СЕРБИТ СС81	мт	275,02128	1	275,02128	802,63		19 116,73	8,87	168 742,68
	Всего по позиции								19 116,73		168 742,68
57	ФЕР15-04-048-02	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лессе и шпак, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2	4,4055	1	4,4055					
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЗН (ФЕР, ТЕР), выполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр прил.10 табл.3 к 10.1 10.2 и 10.3) Объект капитального строительства в целом ОЗН+1,15; 3М+1,15; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15										
	1 ОТ						814,18	1,3225	3 974,94	38,81	142 286,81
	2 3М						21,79	1,4375	137,46	13,04	1 762,48
	3 в т.ч. ОТм						3,71	1,4375	23,67	38,81	834,34
	4 М						321,08		3 173,11	8,67	27 910,66
	3Т	чел.-ч	58,48	1,3225	348,361585						
	3Тм	чел.-ч	9,32	1,4375	2,03413						
	Итого по расценкам						1 356,95		8 054,71		171 589,85
	ФОТ								3 997,61		143 220,89
	Пр/012-015-0-1, Приказ № 812пр от 21.12.2020 n.25	НР Оценочные работы	%	100	0,8	80			3 237,88		128 866,77
	Пр/074-015-0, Приказ № 774пр от 11.12.2020 n.16	СП Оценочные работы	%	48	0,85	41,88			1 438,40		58 891,48
	Всего по позиции								11 425,96		380 140,90
58	ФССЦ-14.4.01.03-0101	Система грунтоукрепления на цементной основе	г	-0,079208	1	-0,079208	40 882,00		-3 173,48	8,67	-27 868,40
	Всего по позиции								-3 173,48		-27 868,40
59	ТЦ_14.0.00.00_34_34032070-6_22.03.2003_И1 КА n.3.1	Грунтополва Салейт СТ 16	а	328,038	1	328,038	184,17		4 188,28	8,67	38 121,80
	Всего по позиции								4 188,28		38 121,80
60	ТЦ_14.0.00.00_34_34032070-6_22.03.2003_И1 КА n.4.1	Силикатно-цементовая декоративная штукатурка Селайт СТ 174 (дизайн - по согласованию с заказчиком)	кг	1186,125	1	1186,125	253,94		32 299,43	8,67	279 295,71
	Всего по позиции								32 299,43		279 295,71
	Итого по разделу 3 Ремонт фасада								968 587,99		2 738 981,59
Раздел 4. Устройство отмостки (8 н 7,78 м2)											
61	ФЕРН-40-053-02	Разработка грунта вручную с креплением в траншею шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунта грунтов 2	186 м3	0,0194	1	0,0194					
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр n.585 ОЗН+1,15; 3М+1,25 к рас.; 3ТМ+1,25; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421пр прил.10 табл.3 к 10.1 10.2 и 10.3) Объект капитального строительства в целом ОЗН+1,15; 3М+1,15 к рас.; 3ТМ+1,15; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15										
	1 ОТ						1 581,82	1,3225	40,84	38,81	1 617,38
	3Т	чел.-ч	186	1,3225	4,8460765						
	Итого по расценкам						1 581,82		40,84		1 617,38
	ФОТ								40,84		1 617,38
	Пр/012-001-0-1, Приказ № 812пр от 21.12.2020 n.25	НР Засыпные работы, выполненные ручным способом	%	80	0,9	86,1			32,95		1 298,92
	Пр/074-001-0, Приказ № 774пр от 11.12.2020 n.16	СП Засыпные работы, выполненные ручным способом	%	40	0,85	34			13,82		580,08
	Всего по позиции								87,61		9 463,88
62	ФЕР08-01-065-03	Гидроизоляция стен, фундаментов, горизонтальных поверхностей в 2 слоя	186 м2	0,0233	1	0,0233					
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр n.585 ОЗН+1,15; 3М+1,25 к рас.; 3ТМ+1,25; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421пр прил.10 табл.3 к 10.1 10.2 и 10.3) Объект капитального строительства в целом ОЗН+1,15; 3М+1,15 к рас.; 3ТМ+1,15; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15										
	1 ОТ						171,48	1,3225	5,28	38,81	216,26
	2 3М						148,30	1,4375	4,97	13,04	64,81
	3 в т.ч. ОТм						8,12	1,4375	9,27	38,81	90,75
	4 М						62,57		1,46	8,67	12,85
	3Т	чел.-ч	26,1	1,3225	0,6193664						
	3Тм	чел.-ч	6,7	1,4375	0,0234486						
	Итого по расценкам						382,32		11,71		387,67
	ФОТ								5,55		220,85
	Пр/012-008-0-1, Приказ № 812пр от 21.12.2020 n.25	НР Конструкция из кирпича и блока	%	110	0,8	99			5,46		216,74
	Пр/074-008-0, Приказ № 774пр от 11.12.2020 n.16	СП Конструкция из кирпича и блока	%	80	0,85	58,85			3,26		129,59
	Всего по позиции								30,46		826,99
63	ФССЦ-12.1.02.07-0001	Демонтируем ГСН, СБС, СЗС, 3603	м2	2,33	1	2,33	91,88		44,27	8,67	383,82
	Всего по позиции								44,27		383,82
64	ФССЦ-01.2.03.05-0006	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ 1601	а	0,336	1	0,336	12,71		4,37	8,67	27,82
	Всего по позиции								4,37		27,82
65	ФССЦ-04.4.03.03-0800	Лак битумный ТЕХНОНИКОЛЬ 1614	а	6,72	1	6,72	37,89		382,69	8,67	2 184,84
	Всего по позиции								382,69		2 184,84
66	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	909 м3	0,0078	1	0,0078					
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр n.585 ОЗН+1,15; 3М+1,25 к рас.; 3ТМ+1,25; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421пр прил.10 табл.3 к 10.1 10.2 и 10.3) Объект капитального строительства в целом ОЗН+1,15; 3М+1,15 к рас.; 3ТМ+1,15; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15										
	1 ОТ						116,88	1,3225	1,16	38,81	47,37
	2 3М						3 282,79	1,4375	36,98	13,04	477,00
	3 в т.ч. ОТм						171,22	1,4375	1,82	38,81	78,44
	4 М						12,20		0,10	8,67	8,67
	3Т	чел.-ч	14,4	1,3225	0,1885432						
	3Тм	чел.-ч	13,88	1,4375	0,1556295						
	Итого по расценкам						3 382,48		37,87		525,24
	ФОТ								3,11		123,81
	Пр/012-021-0-1, Приказ № 812пр от 21.12.2020 n.25	НР Автомобильные дороги	%	140	0,9	122,3			4,11		163,88
	Пр/074-021-0, Приказ № 774пр от 11.12.2020 n.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			3,54		141,03
	Всего по позиции								68,52		836,96
67	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок карьерный для строительных работ средней с крупностью зерна размером свыше 5 мм до 8% по массе	м3	0,888	1	0,888	55,38		47,41	8,67	411,64
	Всего по позиции								47,41		411,64
68	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	186 м3	0,0116	1	0,0116					
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр n.585 ОЗН+1,15; 3М+1,25 к рас.; 3ТМ+1,25; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421пр прил.10 табл.3 к 10.1 10.2 и 10.3) Объект капитального строительства в целом ОЗН+1,15; 3М+1,15 к рас.; 3ТМ+1,15; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15										
	1 ОТ						173,23	1,3225	2,88	38,81	105,88
	2 3М						5 288,76	1,4375	87,88	13,04	1 145,88
	3 в т.ч. ОТм						287,87	1,4375	4,48	38,81	177,58
	4 М						17,88		0,33	8,67	1,73
	3Т	чел.-ч	21,8	1,3225	0,3313658						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Много по расценкам ФОТ	м²	чел.-ч	30,0	1,4375	0,343958					
	Приказ от 04.08.2020 № 812пр от 21.12.2020 № 23 Приказ от 04.08.2020 № 812пр от 21.12.2020 № 23 Приказ от 04.08.2020 № 812пр от 21.12.2020 № 23	%	147	0,8	152,3						
	Приказ от 04.08.2020 № 812пр от 21.12.2020 № 23	%	134	0,85	113,9						
	Всего по позиции										
68	ФОСЦ.42.3.03.04-1747	Объемы в 300, фактически 23-40 мм, группа 2	м³	1,4818	1	1,4818					
	Всего по позиции										
70	ФЕР08-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м²	0,0097	1	0,0097					
	Приказ от 04.08.2020 № 812пр от 21.12.2020 № 23 Приказ от 04.08.2020 № 812пр от 21.12.2020 № 23 Приказ от 04.08.2020 № 812пр от 21.12.2020 № 23	%	102	0,9	91,8						
	Приказ от 04.08.2020 № 812пр от 21.12.2020 № 23	%	98	0,85	49,3						
	Всего по позиции										
71	ФОСЦ.44.1.02.03-0004	Слой бетонный тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (В20)	м³	0,9894	1	0,9894					
	Всего по позиции										
72	ФЕР08-01-006-12	Армирование подстилающих слоев и бетонов	т	0,02388	1	0,02388					
	Приказ от 04.08.2020 № 812пр от 21.12.2020 № 23 Приказ от 04.08.2020 № 812пр от 21.12.2020 № 23 Приказ от 04.08.2020 № 812пр от 21.12.2020 № 23	%	102	0,9	91,8						
	Приказ от 04.08.2020 № 812пр от 21.12.2020 № 23	%	98	0,85	49,3						
	Всего по позиции										
73	ФОСЦ.44.1.02.01-0021	Сетка арматурная сварная	т	0,02388	1	0,02388					
	Всего по позиции										
74	ФОСЦ.01.1.03.08-0001	Дюбель арматурный, длиной 4-6,5 м, шириной 16-18 мм, толщиной 3-4 мм, шаг 3	м³	0,03472	1	0,03472					
	Всего по позиции										
	Итого по разделу 4 Устройство элементов (5 = 7,78 м²)										
Раздел 5. Ремонт кровли											
Кровельные покрытия											
75	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающего слоя: цементно-песчаный толщиной 10 мм	100 м²	0,8122	1	0,8122					
	Приказ от 04.08.2020 № 812пр от 21.12.2020 № 23 Приказ от 04.08.2020 № 812пр от 21.12.2020 № 23 Приказ от 04.08.2020 № 812пр от 21.12.2020 № 23	%	102	0,9	91,8						
	Приказ от 04.08.2020 № 812пр от 21.12.2020 № 23	%	98	0,85	49,3						
	Всего по позиции										
76	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающего слоя: на кладку 1 мм цементной толщиной 10 мм, цементная, цементная, цементная	100 м²	0,8122	1	0,8122					
	Приказ от 04.08.2020 № 812пр от 21.12.2020 № 23 Приказ от 04.08.2020 № 812пр от 21.12.2020 № 23 Приказ от 04.08.2020 № 812пр от 21.12.2020 № 23	%	102	0,9	91,8						
	Приказ от 04.08.2020 № 812пр от 21.12.2020 № 23	%	98	0,85	49,3						
	Всего по позиции										
77	ФОСЦ.04.3.01.09-0018	Расклевка потолочной кладочной, цементной, 8000	м³	19,84832	1	19,84832					
	Всего по позиции										
78	ФЕР08-03-084-12	Армирование подстилающих слоев и бетонов	т	0,78273	1	0,78273					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении светлых крас, введенных в оборот ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичный технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421гпр к.585 СЗМ+1,15; ЗМ+1,25 в раск.; ЗТМ+1,25; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в обычных условиях наклонных прутков: отдельные конструктивные решетки объектов капитального строительства (уровень указан в п.п. 421гпр к.пр.10 табл.3 к.10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗМ+1,15; ЗМ+1,15 в раск.; ЗТМ+1,15; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15										
	1 ОТ						103,79	1,3225	103,86	39,81	4 127,50
	2 ЗМ						30,46	1,4375	30,39	13,04	405,41
	3 в т.ч. ОТы						4,39	1,4375	4,77	39,81	185,89
	4 М						295,99		217,84	8,67	1 588,67
	ЗТ	мел.ч	11,8	1,3225	11,7016408						
	ЗТы	мел.ч	6,35	1,4375	0,3637488						
	Итого по расценкам						418,83		356,91		6 481,58
	ФОТ								188,45		4 317,39
	Пр/812-008.0-1, Приказ № ИР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и	%	102	0,9	91,8				99,59		3 983,39
	812гпр к. 21.12.2020 к.20										
	Пр/774-008.0, Приказ № ОП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и	%	88	0,85	49,3				50,47		2 126,47
	774гпр к. 11.12.2020 к.10										
	Всего по позиции								357,94		12 543,47
79	ФССЦ-48.4.82.81-0021	Сетка арматурная оцинкованная	т	0,76273	1	0,76273	7 335,36		6 491,86	8,67	47 813,69
	Всего по позиции								8 491,86		47 813,69
80	ФЕР11-41-004-45	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	9,8133	1	9,8133					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении светлых крас, введенных в оборот ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичный технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421гпр к.585 СЗМ+1,15; ЗМ+1,25 в раск.; ЗТМ+1,25; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в обычных условиях наклонных прутков: отдельные конструктивные решетки объектов капитального строительства (уровень указан в п.п. 421гпр к.пр.10 табл.3 к.10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗМ+1,15; ЗМ+1,15 в раск.; ЗТМ+1,15; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15										
	1 ОТ						205,84	1,3225	4,86	39,81	188,31
	2 ЗМ						187,21	1,4375	3,91	13,04	38,29
	3 в т.ч. ОТы						6,39	1,4375	6,19	39,81	3,99
	4 М						692,67		6,22	8,67	79,64
	ЗТ	мел.ч	24,3	1,3225	0,4271988						
	ЗТы	мел.ч	0,49	1,4375	0,0022211						
	Итого по расценкам						1 116,02		18,91		308,90
	ФОТ								4,78		190,29
	Пр/812-011.0-1, Приказ № ИР Плиты	%	110	0,8	100,8				4,82		191,81
	812гпр к. 21.12.2020 к.20										
	Пр/774-011.0, Приказ № ОП Плиты	%	85	0,85	95,25				2,84		103,14
	774гпр к. 11.12.2020 к.10										
	Всего по позиции								24,57		892,40
81	ФССЦ-01.3.01.02-0082	Битумы нефтяные строительные БН-70/90	т	-0,0002827	1	-0,0002827	1 839,80		-0,29	8,67	-0,28
	Всего по позиции								-0,29		-0,28
82	ФССЦ-01.3.01.02-0084	Битумы нефтяные строительные БН-60/90	т	-0,0000990	1	-0,0000990	1 383,10		-0,09	8,67	-0,09
	Всего по позиции								-0,09		-0,09
83	ФССЦ-01.3.01.02-0089	Мастика битумная «Базис»	т	1,004688	1	1,004688	21 997,69		108,84	8,67	871,88
	Всего по позиции								108,84		871,88
84	ФССЦ-12.1.02.02-0088	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый СДП, мембрана полиэфир, плотность не выше -18 °С, масса 1 м2 4,3 кг, прочность на разрыв 280 Н, теплоустойчивость не менее 128 °С	м2	48,21	1	48,21	35,42		1 719,19	8,67	18 382,83
	Всего по позиции								1 719,19		18 382,83
85	ФЕР12-41-018-03	Устройство паронепроницающей прокладочной в один слой	100 м2	4,4234	1	4,4234					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении светлых крас, введенных в оборот ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичный технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421гпр к.585 СЗМ+1,15; ЗМ+1,25 в раск.; ЗТМ+1,25; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в обычных условиях наклонных прутков: отдельные конструктивные решетки объектов капитального строительства (уровень указан в п.п. 421гпр к.пр.10 табл.3 к.10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗМ+1,15; ЗМ+1,15 в раск.; ЗТМ+1,15; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15										
	1 ОТ						60,89	1,3225	39,80	39,81	14 126,88
	2 ЗМ						30,34	1,4375	19,29	13,04	3 597,48
	3 в т.ч. ОТы						2,89	1,4375	17,10	39,81	686,79
	4 М						801,80		3 788,53	8,67	32 691,82
	ЗТ	мел.ч	6,94	1,3225	48,5980287						
	ЗТы	мел.ч	6,21	1,4375	1,3393136						
	Итого по расценкам						942,40		4 313,88		48 290,29
	ФОТ								371,86		14 801,73
	Пр/812-012.0-1, Приказ № ИР Кровля	%	100	0,9	99,1				364,89		14 528,38
	812гпр к. 21.12.2020 к.20										
	Пр/774-012.0, Приказ № ОП Кровля	%	87	0,89	48,48				180,21		7 174,38
	774гпр к. 11.12.2020 к.10										
	Всего по позиции								4 828,76		79 898,89
86	ФССЦ-01.3.01.02-0083	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,32117	1	-0,32117	3 290,80		-249,37	8,67	-4 308,91
	Всего по позиции								-249,37		-4 308,91
87	ФССЦ-12.1.02.02-0082	Рубероид кровельный РБС-200	м2	-486,874	1	-486,874	6,20		-0 816,76	8,67	-26 185,31
	Всего по позиции								-0 816,76		-26 185,31
88	ФССЦ-12.1.02.02-0081	Линолеум: ГСН, СДП, СДЛ, ЗСЗ, ЗСДП	м2	808,69	1	808,69	19,80		9 866,11	8,67	83 796,80
	Всего по позиции								9 866,11		83 796,80
89	ФЕР20-41-445-08	Изоляция изделием из пенопласта наклею холодным клеевым составом на поверхности вертикальной и наклонной	м2	61,86	1	61,86					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении светлых крас, введенных в оборот ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичный технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421гпр к.585 СЗМ+1,15; ЗМ+1,25 в раск.; ЗТМ+1,25; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в обычных условиях наклонных прутков: отдельные конструктивные решетки объектов капитального строительства (уровень указан в п.п. 421гпр к.пр.10 табл.3 к.10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗМ+1,15; ЗМ+1,15 в раск.; ЗТМ+1,15; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15										
	1 ОТ						89,02	1,3225	8 671,80	39,81	321 306,42
	2 ЗМ						23,37	1,4375	2 393,23	13,04	30 094,12
	3 в т.ч. ОТы						3,89	1,4375	354,80	39,81	14 124,59
	ЗТ	мел.ч	8,47	1,3225	899,850582						
	ЗТы	мел.ч	0,31	1,4375	30,85208						
	Итого по расценкам						112,39		18 019,73		361 300,94
	ФОТ								8 428,39		335 455,61
	Пр/812-020.0-1, Приказ № ИР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3				7 386,18		282 848,73
	812гпр к. 21.12.2020 к.20										
	Пр/774-020.0, Приказ № ОП Теплоизоляционные работы	%	88	0,85	48,75				3 098,30		106 835,35
	774гпр к. 11.12.2020 к.10										
	Всего по позиции								21 670,19		691 532,61
90	ТС_12.3.00.02_04_31108632 s_21.08.2020_02 КА к.3.1	Уплотнитель ТЕХНОКОРДЪ CARBON PROF200 118х188х10 мм	м3	86,78	1	84,78	7 485,34		47 350,80	8,67	410 098,23
	Всего по позиции								47 350,80		410 098,23
91	ТС_12.3.00.02_04_31108632 s_23.08.2020_02 КА к.А.1	Клеевой состав KPS CARBON PROF SLOPE-2,15 элемент А	м3	4,18	1	4,18	8 281,89		3 877,23	8,67	34 482,61
	Всего по позиции								3 877,23		34 482,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 OT						194,98	1,3235	887,88	38,81	27 378,74
	2 OM						24,84	1,4375	136,44	13,04	1 778,18
	3 в т.ч. OTы						5,76	1,4375	30,77	38,81	828,85
	4 M						182,33		762,37	8,87	8 888,85
	3T		чел.-ч	14,36	1,3225	73,157154					
	3Tы		чел.-ч	0,28	1,4375	1,008859					
	Итого по расценке						341,95		1 028,47		38 244,47
	ФОТ								758,43		38 202,58
	Прил 912-012-0-1, Приказ № 813пр от 21.12.2020 г. 29	НР Крыши	%	100	8,9	98,1			884,87		27 988,74
	Прил 714-012-0, Приказ № 774пр от 11.12.2020 г. 19	СП Крыши	%	87	0,85	48,45			343,23		13 894,18
	Всего по позиции								2 864,87		39 875,29
104	ФССЦ-12.1.02.00-0082	Унифлекс: БОНТ 3038	м2	448,88	1	448,88	23,65		8 241,26	8,87	80 119,89
	Всего по позиции								8 241,26		80 119,89
108	ФССЦ-12.1.02.00-0081	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный капаляемый 300, основа полиэфир, гибкость по вышке -15 °С, масса 1 м2 до 6,5 кг, прочность на разрыв 800 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2	428,78	1	428,78	23,21		23 471,09	8,87	202 874,11
	Всего по позиции								23 471,09		202 874,11
Элементы крепления утеплителя											
106	ФССЦ-41.7.15.07-0181	Крепеж кровельный	100 шт	18,38	1	18,38	58,69		938,18	8,87	7 873,74
	Всего по позиции								938,18		7 873,74
107	ФССЦ-41.7.15.07-0112	Дюбели полипропиленовые кровельные, размер 30х18х180	100 шт	8,2	1	8,2	79,48		18,83	8,87	138,39
	Всего по позиции								18,83		138,39
108	ФССЦ-41.7.15.14-0184	Шпурлы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х78 мм	100 шт	18,78	1	18,78	81,40		833,28	8,87	4 798,83
	Всего по позиции								833,28		4 798,83
Приемлемые кровли и кровельные и стены здания											
109	ФБРБ-19-1	Ремонт кровельной склади стен отдельных местами	м2	1,39	1	1,39					
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр от 10.10.2018 г. 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в целом СЗП-1.18; 3М-1.18 в раск; 3ТМ-1.18; ТЗ-1.18; ТЗМ-1.18	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях наклонных пикетов: отдельные конструктивные решения объектов капитального строительства (примечание: в п.л. 421пр от 10.10.2018 г. 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в целом СЗП-1.18; 3М-1.18 в раск; 3ТМ-1.18; ТЗ-1.18; ТЗМ-1.18)									
	1 OT						283,89	1,18	417,80	38,81	18 832,83
	2 OM						30,37	1,18	44,96	13,04	881,98
	3 в т.ч. OTы						5,81	1,18	8,55	38,81	340,38
	4 M						191,82		188,47	8,87	1 480,83
	3T		чел.-ч	35,39	1,18	82,29428					
	3Tы		чел.-ч	0,43	1,18	0,61296					
	Итого по расценке						445,72		633,83		18 874,31
	ФОТ								438,35		18 973,00
	Прил 912-007-0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	82			92			382,34		18 878,18
	Прил 714-007-0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	82			92			221,30		8 825,98
	Всего по позиции								1 044,77		43 118,43
110	ФССЦ-06.1.01.02-0117	Кирпич керамический лицевой, размер 230х120х65 мм, марка 150	1000 шт	8,7458	1	8,7458	2 948,20		1 882,43	8,87	9 124,87
	Всего по позиции								1 882,43		9 124,87
111	ФБРБ-01-004-04	Устройство примыканий кровли из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука	100 м	2,0200121	1	2,0200121					
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр от 10.10.2018 г. 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в целом СЗП-1.18; 3М-1.18 в раск; 3ТМ-1.18; ТЗ-1.18; ТЗМ-1.18	При применении светлых крас, включенных в перечень ГЭСН (НР, ТЕР), выполняются технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр от 10.10.2018 г. 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в целом СЗП-1.18; 3М-1.18 в раск; 3ТМ-1.18; ТЗ-1.18; ТЗМ-1.18	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях наклонных пикетов: отдельные конструктивные решения объектов капитального строительства (примечание: в п.л. 421пр от 10.10.2018 г. 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в целом СЗП-1.18; 3М-1.18 в раск; 3ТМ-1.18; ТЗ-1.18; ТЗМ-1.18)									
	1 OT						325,80	1,3225	872,33	38,81	34 127,46
	2 OM						74,10	1,4375	216,80	13,04	2 811,42
	3 в т.ч. OTы						11,33	1,4375	32,86	38,81	1 312,14
	4 M						482,36		937,04	8,87	8 124,14
	3T		чел.-ч	35,5	1,3225	95,094831					
	3Tы		чел.-ч	0,38	1,4375	2,502185					
	Итого по расценке						882,95		2 024,87		45 853,03
	ФОТ								985,28		38 038,60
	Прил 912-012-0-1, Приказ № 813пр от 21.12.2020 г. 29	НР Крыши	%	100	8,9	98,1			888,39		35 354,85
	Прил 714-012-0, Приказ № 774пр от 11.12.2020 г. 19	СП Крыши	%	87	0,88	48,48			436,81		17 481,18
	Всего по позиции								2 361,87		39 478,09
112	ФССЦ-04.3.01.08-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-1,0312962	1	-1,0312962	819,88		-838,58	8,87	-4 841,96
	Всего по позиции								-838,58		-4 841,96
113	ФССЦ-04.3.01.08-0018	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,34	1	0,34	686,30		284,38	8,87	1 748,88
	Всего по позиции								284,38		1 748,88
114	ФССЦ-41.3.01.06-0008	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №02	л	16,188	1	16,188	12,71		180,38	8,87	1 891,19
	Всего по позиции								180,38		1 891,19
116	ФССЦ-12.1.02.00-0082	Унифлекс: БОНТ 3038	м2	84,79	1	84,79	28,68		1 123,38	8,87	9 823,83
	Всего по позиции								1 123,38		9 823,83
118	ФССЦ-12.1.02.00-0081	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный капаляемый 300, основа полиэфир, гибкость по вышке -15 °С, масса 1 м2 до 6,5 кг, прочность на разрыв 800 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2	42,39	1	42,39	83,21		2 284,48	8,87	19 848,34
	Всего по позиции								2 284,48		19 848,34
117	ФССЦ-06.3.02.02-0013	Рейка алюминиевая профилированная кровельная, ширина 3х32 мм	м	74,21	1	74,21	8,63		492,01	8,87	4 284,73
	Всего по позиции								492,01		4 284,73
118	ФССЦ-41.7.15.14-0184	Шпурлы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверла, оцинкованные 4,2х80 мм	100 шт	3,66	1	3,66	18,83		32,38	8,87	288,73
	Всего по позиции								32,38		288,73
119	ФССЦ-04.6.01.07-0107	Герметик полиуретановый Макрофлекс АА, белый, безуксусный	л	1,2	1	1,2	87,74		89,39	8,87	686,74
	Всего по позиции								89,39		686,74
Элементы паркета											
120	ФБРБ-01-010-01	Устройство теплых полов (термостаты, датчики, провода и т.д.) из листовых фанерных плит	100 м2	8,8168	1	8,8168					
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр от 10.10.2018 г. 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в целом СЗП-1.18; 3М-1.18 в раск; 3ТМ-1.18; ТЗ-1.18; ТЗМ-1.18	При применении светлых крас, включенных в перечень ГЭСН (НР, ТЕР), выполняются технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	Приказ от 04.08.2020 № 421пр от 10.10.2018 г. 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в целом СЗП-1.18; 3М-1.18 в раск; 3ТМ-1.18; ТЗ-1.18; ТЗМ-1.18	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях наклонных пикетов: отдельные конструктивные решения объектов капитального строительства (примечание: в п.л. 421пр от 10.10.2018 г. 10.2 и 10.3, объекты капитального строительства в целом СЗП-1.18; 3М-1.18 в раск; 3ТМ-1.18; ТЗ-1.18; ТЗМ-1.18)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 OT					826,12	1,3225	895,30	30,81	35 641,88
		2 SM					21,86	1,4375	25,88	13,04	304,87
		3 в т.ч. OTM					3,51	1,4375	4,12	30,81	164,00
		4 M					8 915,18		8 520,48	8,87	48 128,36
		3T	мел-ч	67,2	1,3225	104,8986268					
		3Tm	мел-ч	0,27	1,4375	0,2188061					
		Итого по расценкам					7 387,18		8 241,44		82 105,15
		ФОТ							886,42		35 806,91
	Пр812-012.0-1, Прказ № 812пр-от 21.12.2020 н.28		%	108	0,8	98,1			882,33		35 139,80
	Пр774-012.0, Прказ № 071 Прказ 774пр-от 11.12.2020 н.18		%	57	0,85	48,45			436,77		17 347,96
		Всего по позиции							7 559,54		134 879,71
121	ФССЦ-08.2.03.03-0091	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,485405	1	-0,485405	11 200,80		-3 212,54	8,87	-48 192,72
		Всего по позиции							-3 212,54		-48 192,72
122	ФССЦ-08.3.05.05-0083	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,68841	1	0,68841	11 200,80		8 212,89	8,87	48 193,16
		Всего по позиции							8 212,89		48 193,16
123	ФССЦ-01.7.15.14-1094	Шуруп-саморезы с потайной головкой, окончание шлица, длина 4,7мм	100 шт	2,88	1	2,88	10,88		30,48	8,87	264,08
		Всего по позиции							30,48		264,08
124	ФССЦ-04.1.02.05-0082	Клей для плитки из полиэфирной смолы, размер 4х4х40 мм	шт	143	1	143	8,47		924,31	8,87	8 021,87
		Всего по позиции							924,31		8 021,87
125	ФССЦ-08.4.01.01-0021	Аккерные детали из прутков или стержней круглых стальных с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) из легированной, хромированной, легированной нержавеющей стали, алюминия и сплавов или из высокопрочных устройств	т	0,0183	1	0,0183	17 824,31		288,84	8,87	2 479,58
		Всего по позиции							288,84		2 479,58
126	ФССЦ-14.0.01.07-0137	Грунтотермостойкий: Макропол АХ, белый, бесцветный	л	2,4	1	2,4	37,74		138,58	8,87	1 201,49
		Всего по позиции							138,58		1 201,49
127	СЕР12-01-004-04	Устройство приливной кровли из неметаллических материалов в стенах и парапетах высотой до 800 мм без ферм	100 м	2,541014	1	2,541014					
	Прказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборник ГОСН (СЕР, ТЕР), выполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по освоению новых конструктивных элементов										
	421пр-от 04.08.2020 н.28										
	Прказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стандартных условиях насаждения пунктов: стандартных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 421пр-от 10 табл.2 и 10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЭТ-1,18; 3М-1,18 в расч.; 3ТМ-1,18; Т3-1,18; Т3М-1,18										
		1 OT					325,88	1,3225	502,77	30,81	36 738,47
		2 SM					74,18	1,4375	228,06	13,04	2 873,60
		3 в т.ч. OTM					11,32	1,4375	34,87	30,81	1 388,17
		4 M					682,98		661,23	8,87	6 903,88
		3T	мел-ч	20,5	1,3225	135,5196880					
		3Tm	мел-ч	0,86	1,4375	2,6486746					
		Итого по расценкам					862,94		2 142,55		48 303,12
		ФОТ							957,84		38 123,64
	Пр812-012.0-1, Прказ № 812пр-от 21.12.2020 н.28		%	108	0,8	98,1			930,44		37 398,28
	Пр774-012.0, Прказ № 071 Прказ 774пр-от 11.12.2020 н.18		%	57	0,85	48,45			463,86		18 470,90
		Всего по позиции							3 948,47		104 173,64
128	ФССЦ-04.3.01.08-0814	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,091082	1	-0,091082	819,88		-887,89	8,87	-4 931,81
		Всего по позиции							-887,89		-4 931,81
129	ФССЦ-04.3.01.08-0816	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	1	1	1	608,08		608,08	8,87	8 282,80
		Всего по позиции							608,08		8 282,80
130	ФССЦ-12.1.02.02-0891	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый (БП), основа полиэфир, толщина не менее 1,5 мм, масса 1 м2 до 0,8 кг, прочность не менее 600 Н, теплоустойчивость не менее 128 °С	м2	96,83	1	96,83	83,21		8 181,47	8,87	64 749,94
		Всего по позиции							8 181,47		64 749,94
131	ФССЦ-12.1.02.02-0902	Унифлекс: БУНТ 2030	м2	184,62	1	184,62	20,88		3 870,34	8,87	33 101,34
		Всего по позиции							3 870,34		33 101,34
132	ФССЦ-01.2.01.01-0608	Грунтер битумно-полимерный ТЕХНОКОЛЬСЬ 1602	л	24,731	1	24,731	12,71		314,33	8,87	2 735,34
		Всего по позиции							314,33		2 735,34
Элементы водосточной системы											
133	СЕР16-07-002-01	Установка воронок водосточных	шт	4	1	4					
	Прказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборник ГОСН (СЕР, ТЕР), выполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по освоению новых конструктивных элементов										
	421пр-от 04.08.2020 н.28										
	Прказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стандартных условиях насаждения пунктов: стандартных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 421пр-от 10 табл.2 и 10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЭТ-1,18; 3М-1,18 в расч.; 3ТМ-1,18; Т3-1,18; Т3М-1,18										
		1 OT					25,18	1,3225	130,20	30,81	8 303,88
		2 SM					12,78	1,4375	71,09	13,04	962,31
		3 в т.ч. OTM					3,28	1,4375	1,90	30,81	56,70
		4 M					4,08		18,24	8,87	140,80
		3T	мел-ч	2,58	1,3225	13,6482					
		3Tm	мел-ч	0,02	1,4375	0,110					
		Итого по расценкам					41,94		202,47		8 365,80
		ФОТ							134,79		5 362,41
	Пр812-012.0-1, Прказ № 812пр-от 21.12.2020 н.28	НР Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,8	108,8			148,88		5 839,00
	Пр774-012.0, Прказ № 071 Прказ 774пр-от 11.12.2020 н.18	СП Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			82,44		3 281,70
		Всего по позиции							684,80		15 817,25
134	ТЦ_14.0.30.00_04_248432070_0_21.03.2020_02_04 п.8.1	Водосточная воронка в ПВХ фланце XL850	шт	2	1	2	7 475,80		1 734,34	8,87	14 888,00
		Всего по позиции							1 734,34		14 888,00
135	ТЦ_12.1.01.00_04_772274196_0_20.08.2020_02_04 п.8.3	Парапетная ПВХ воронка Ø150 мм, I=80мм, с отливом	шт	2	1	2	4 965,67		824,36	8,87	8 013,34
		Всего по позиции							824,36		8 013,34
136	ФССЦ-01.7.15.07-0181	Крепеж кровельный	100 шт	0,18	1	0,18	88,00		13,78	8,87	119,30
		Всего по позиции							13,78		119,30
137	ФССЦ-01.7.15.14-0894	Шуруп-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х78 мм	100 шт	0,18	1	0,18	81,40		8,22	8,87	71,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всего по позиции							6,39		71,27	
138	ФЕР12-01-038-02	Устройство плоской односторонней кровли на ПВХ мастику (за сваркой листов) в укладкой разделительного слоя по утеплителю, включая основание из бетона Примечание от 04.08.2020 № При применении светлых норм, включенных в сборник ГЭСН (СЕР, ТЕР), выполняемых технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов 421/гп н.585 ОЗП+1,15; 3М+1,25 к раск.; 3ГМ+1,25; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,25 Примечание от 04.08.2020 № Проводятся ремонтно-строительные работы осуществляется в стесненных условиях напольных покрытий: отдельные конструктивные решения объектов капитального строительства (дрова указаны в п.п. 421/гп гп.п. 10 табл.3 и 10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП+1,15; 3М+1,15 к раск.; 3ГМ+1,15; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15	100 м2	0,0084	1	0,0084						
		1 ОТ						47,22	1,3225	6,52	39,81	20,70
		2 3М						6,39	1,4375	6,06	13,04	0,78
		3 в т.ч. ОТы						6,84	1,4375	6,01	39,81	0,40
		4 М						6 080,07		42,57	8,67	389,89
		3Т	чел.-ч	6,33	1,3225	0,008411						
		3Тм	чел.-ч	0,35	1,4375	0,008058						
		Итого по расценке						6 132,34		43,25		281,43
		ФОТ								6,59		21,10
	Приб/2-012.0-1, Примечание № НР Прокле	%	109	0,8	98,1					6,52		20,70
	8/3гп н. 21.12.2020 н.25	%	87	0,85	48,45					6,26		10,23
	Приб/4-012.0, Примечание № СП Прокле	%										
	774гп н. 11.12.2020 н.16	%										
	Всего по позиции									44,93		423,23
139	ФССЦ-12.1.02.10-0124	Полосчатый материал Logloneof V-RP - 1,8	м2	0,84	1	0,84		71,55		86,16	8,67	321,27
		Всего по позиции								86,16		321,27
140	ФССЦ-12.1.02.01-0051	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавленный 20П, основа полиэфир, гибкость не выше -15 °С, масса 1 м2 до 8,0 кг, прочность на разрыв 680 Н, теплостойкость не менее 128 °С	м2	0,96	1	0,96		83,21		91,18	8,67	443,79
		Всего по позиции								91,18		443,79
141	ФЕР12-01-038-03	Устройство металлической водосточной системы прямых свесов труб Примечание от 04.08.2020 № При применении светлых норм, включенных в сборник ГЭСН (СЕР, ТЕР), выполняемых технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов 421/гп н.585 ОЗП+1,15; 3М+1,25 к раск.; 3ГМ+1,25; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,25 Примечание от 04.08.2020 № Проводятся ремонтно-строительные работы осуществляется в стесненных условиях напольных покрытий: отдельные конструктивные решения объектов капитального строительства (дрова указаны в п.п. 421/гп гп.п. 10 табл.3 и 10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП+1,15; 3М+1,15 к раск.; 3ГМ+1,15; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15	м	10	1	10						
		1 ОТ						1,15	1,3225	16,21	39,81	605,91
		4 М						7,80		78,09	8,67	676,26
		3Т	чел.-ч	0,12	1,3225	1,587						
		Итого по расценке						8,95		93,21		1 281,77
		ФОТ								16,21		605,91
	Приб/2-012.0-1, Примечание № НР Прокле	%	109	0,8	98,1					14,92		594,01
	8/3гп н. 21.12.2020 н.25	%	87	0,85	48,45					7,37		293,37
	Приб/4-012.0, Примечание № СП Прокле	%										
	774гп н. 11.12.2020 н.16	%										
	Всего по позиции									115,80		2 169,19
142	ФССЦ-12.1.01.08-0084	Труба металлическая для водосточных систем, оцинкованная, диаметр 100 мм, длина 2000 мм	шт	5	1	5		208,00		1 630,00	8,67	8 936,19
		Всего по позиции								1 630,00		8 936,19
143	ФССЦ-12.1.01.08-0082	Хомут трубы (на металл) металлический для водосточных систем, оцинкованный, диаметр 100 мм	шт	17	1	17		47,82		812,94	8,67	8 822,09
		Всего по позиции								812,94		8 822,09
144	ФЕР12-01-038-01	Устройство металлической водосточной системы козы Примечание от 04.08.2020 № При применении светлых норм, включенных в сборник ГЭСН (СЕР, ТЕР), выполняемых технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов 421/гп н.585 ОЗП+1,15; 3М+1,25 к раск.; 3ГМ+1,25; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,25 Примечание от 04.08.2020 № Проводятся ремонтно-строительные работы осуществляется в стесненных условиях напольных покрытий: отдельные конструктивные решения объектов капитального строительства (дрова указаны в п.п. 421/гп гп.п. 10 табл.3 и 10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП+1,15; 3М+1,15 к раск.; 3ГМ+1,15; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15	шт	4	1	4						
		1 ОТ						1,15	1,3225	6,08	39,81	242,04
		3Т	чел.-ч	0,12	1,3225	0,6246						
		Итого по расценке						1,15		6,08		242,04
		ФОТ								6,08		242,04
	Приб/2-012.0-1, Примечание № НР Прокле	%	109	0,8	98,1					5,98		237,44
	8/3гп н. 21.12.2020 н.25	%	87	0,85	48,45					2,95		112,27
	Приб/4-012.0, Примечание № СП Прокле	%										
	774гп н. 11.12.2020 н.16	%										
	Всего по позиции									14,99		296,75
145	ФССЦ-12.1.01.08-0048	Колесо трубы стальной 60° металлическое для водосточных систем, оцинкованное, диаметр 160 мм	шт	2	1	2		101,18		202,36	8,67	1 754,63
		Всего по позиции								202,36		1 754,63
146	ФССЦ-12.1.01.08-0049	Колесо трубы 60° металлическое для водосточных систем, оцинкованное, диаметр 160 мм	шт	2	1	2		93,17		186,34	8,67	1 616,33
		Всего по позиции								186,34		1 616,33
147	ФССЦ-14.5.01.07-0137	Герметик силиконовый Макрофлекс АХ, белый, фасованный	л	0,18	1	0,18		47,74		8,68	8,67	75,48
		Всего по позиции								8,68		75,48
148	ФССЦ-14.5.01.10-0819	Пена монтажная: MAKROFLEX PRO	л	0,75	1	0,75		49,68		40,84	8,67	350,86
		Всего по позиции								40,84		350,86
Примечание к разделу к фановой трубе												
149	ФЕР12-04-001-02	Прикладная трубоукладочная установка из полипропиленовых труб высокой плотности, диаметр 110 мм Примечание от 04.08.2020 № При применении светлых норм, включенных в сборник ГЭСН (СЕР, ТЕР), выполняемых технологическими процессами в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов 421/гп н.585 ОЗП+1,15; 3М+1,25 к раск.; 3ГМ+1,25; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,25 Примечание от 04.08.2020 № Проводятся ремонтно-строительные работы осуществляется в стесненных условиях напольных покрытий: отдельные конструктивные решения объектов капитального строительства (дрова указаны в п.п. 421/гп гп.п. 10 табл.3 и 10.1 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП+1,15; 3М+1,15 к раск.; 3ГМ+1,15; ТЗ+1,15; ТЗМ+1,15	100 м	0,809	1	0,809						
		1 ОТ						595,52	1,3225	6,81	39,81	263,14
		2 3М						6,21	1,4375	6,08	13,04	1,94
		3 в т.ч. ОТы						6,81	1,4375	6,01	39,81	0,40
		4 М						140,82		1,27	8,67	11,91
		3Т	чел.-ч	50	1,3225	0,88854						
		3Тм	чел.-ч	6,37	1,4375	0,008058						
		Итого по расценке						702,85		7,98		276,18
		ФОТ								8,82		281,94
	Приб/2-018.0-1, Примечание № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубоукладочная, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,8	108,9					7,21		287,30
	8/3гп н. 21.12.2020 н.25	%										
	Приб/4-018.0, Примечание № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубоукладочная, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	73	0,85	81,2					4,05		181,28
	774гп н. 11.12.2020 н.16	%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							19,82		170,30
180	ФССЦ-44.3.01.07-0001	Трубы из вспененного полипропилена теплоизоляционные, номинальный внутренний диаметр 100 мм	м	0,8882	1	0,8882	21,86		19,72	8,67	170,30
		Всего по позиции							19,72		170,30
181	ФССЦ-44.3.01.07-0159	Купцы полипропиленовые окончателительная, номинальный наружный диаметр 118 мм	шт	1	1	1	47,89		47,89	8,67	416,21
		Всего по позиции							47,89		416,21
182	ФССЦ-44.3.01.07-0021	Листовая стеновая пена из вспененного полиуретана, наружный диаметр трубы 120 мм	шт	1	1	1	106,87		106,87	8,67	924,83
		Всего по позиции							106,87		924,83
183	ФССЦ-23.1.02.08-0018	Защитный металлический оцинкованный для крепления трубопровода диаметром 120-170 мм	10 шт	0,1	1	0,1	97,29		9,76	8,67	84,82
		Всего по позиции							9,76		84,82
184	ФССЦ-01.1.01.02-0013	Материал битумная кровельная герметик	т	0,00073	1	0,00073	3 200,00		2,47	8,67	21,41
		Всего по позиции							2,47		21,41
185	ФССЦ-14.3.01.07-0137	Герметик полиакриловый Макрофлекс АА, белый, бесцветный	л	0,18	1	0,18	87,74		8,66	8,67	75,38
		Всего по позиции							8,66		75,38
186	ФССЦ-13.1.02.03-0081	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный вспененный 300, основа полиэфир, толщина не более -18 °С, масса 1 м2 до 6,0 кг, прочность на разрыв 600 Н, теплоустойчивость не менее 130 °С	м2	0,32	1	0,32	53,31		17,66	8,67	147,81
		Всего по позиции							17,66		147,81
187	ФССЦ-14.01.10-0018	Пена монтажная Макрофлекс Р80	л	0,75	1	0,75	58,58		43,94	8,67	380,94
		Всего по позиции							43,94		380,94
Устройство аэраторов											
188	ФЕР95-02-012-01	Установка рефлектора диаметром патрубков 280 мм	шт	4	1	4					
Приказ от 04.06.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (БЕР, ТЕР), выполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов 421лр п.588 СЗН+1,10; ЗН+1,25 в рас.; ЗТМ+1,20; ТЗ+1,10; ТЗМ+1,20 Приказ от 04.06.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стандартных условиях: исключены пункты: отдельные конструктивные решения объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 421лр прил.10 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объекты капитального строительства в целом СЗН+1,10; ЗН+1,25 в рас.; ЗТМ+1,10; ТЗ+1,10; ТЗМ+1,10											
		1 ОТ							22,80	1,3025	118,58 39,81 4 788,29
		2 ЗН							2,72	1,4375	15,84 13,54 205,86
		3 в т.ч. ОТ							0,12	1,4375	0,88 39,81 27,47
		4 ЗН							4,25		17,08 8,67 147,36
		ЗТ	мел-ч	2,85	1,3025	54,9185					
		ЗТМ	мел-ч	0,81	1,4375	0,0675					
		Итого по расценке							26,87		182,16
		ФОТ									120,24
		Приб13-010.5-1, Приказ № 812лр от 21.12.2020 п.20	%	121	0,8	108,8					130,94
		Приб14-010.5, Приказ № 774лр от 11.12.2020 п.10	%	72	0,85	61,2					73,58
		Всего по позиции									384,79
		Всего по позиции									10 362,91
189	ФССЦ-13.1.01.01-0002	Аэратор пластиковый для половой кровли, диаметр 110 мм	шт	4	1	4	84,34		217,26	8,67	1 884,81
		Всего по позиции							217,26		1 884,81
190	ФССЦ-14.3.01.07-0137	Герметик полиакриловый Макрофлекс АА, белый, бесцветный	л	0,3	1	0,3	87,74		17,32	8,67	180,18
		Всего по позиции							17,32		180,18
191	ФССЦ-13.1.02.03-0081	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный вспененный 300, основа полиэфир, толщина не более -18 °С, масса 1 м2 до 6,0 кг, прочность на разрыв 600 Н, теплоустойчивость не менее 130 °С	м2	0,42	1	0,42	53,31		22,39	8,67	184,12
		Всего по позиции									32,39
		Всего по позиции									184,12
Устройство зонта вентиляционных ЗН, ЗСЗ											
192	ФЕР12-01-013-01	Устройство зонтика над шахтами в два канала	шт	2	1	2					
Приказ от 04.06.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (БЕР, ТЕР), выполняемых технологическим процессом в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов 421лр п.588 СЗН+1,10; ЗН+1,25 в рас.; ЗТМ+1,20; ТЗ+1,10; ТЗМ+1,20 Приказ от 04.06.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стандартных условиях: исключены пункты: отдельные конструктивные решения объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 421лр прил.10 табл.3 п.10.1 10.2 и 10.3), объекты капитального строительства в целом СЗН+1,10; ЗН+1,25 в рас.; ЗТМ+1,10; ТЗ+1,10; ТЗМ+1,10											
		1 ОТ							16,46	1,3025	43,94 39,81 1 730,33
		2 ЗН							0,88	1,4375	1,90 13,54 34,70
		3 в т.ч. ОТ							0,12	1,4375	0,30 39,81 13,80
		4 ЗН							0,14		60,60 8,67 6 488,63
		ЗТ	мел-ч	1,83	1,3025	5,10485					
		ЗТМ	мел-ч	0,31	1,4375	0,02875					
		Итого по расценке							331,82		675,04
		ФОТ									41,88
		Приб13-012.8-1, Приказ № 812лр от 21.12.2020 п.20	%	109	0,8	96,1					41,06
		Приб14-012.8, Приказ № 774лр от 11.12.2020 п.10	%	87	0,85	48,45					31,26
		Всего по позиции									738,36
		Всего по позиции									9 777,20
193	ФССЦ-01.7.05.04-0004	Листы кровельные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,0х120 мм	т	-0,0062	1	-0,0062	11 978,00		-2,40	8,67	-28,81
		Всего по позиции							-2,40		-28,81
194	ФССЦ-08.3.03.01-0081	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т	-0,008	1	-0,008	11 200,00		-627,20	8,67	-6 437,62
		Всего по позиции							-627,20		-6 437,62
195	ФССЦ-08.3.03.03-0088	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	0,02227	1	0,02227	10 900,00		304,89	8,67	3 038,80
		Всего по позиции							304,89		3 038,80
196	ФССЦ-08.3.03.01-0080	Сталь листовая 08х3 мм, марка Ст3сп	т	0,0212	1	0,0212	8 277,37		177,60	8,67	1 539,79
		Всего по позиции							177,60		1 539,79
197	ФССЦ-08.3.03.02-0034	Уголок стальной, размер 63х63 мм	т	0,01231	1	0,01231	8 636,31		68,18	8,67	601,82
		Всего по позиции							68,18		601,82
198	ФССЦ-01.7.13.07-0081	Добавка-паста	кг	8,272	1	8,272	75,00		36,40	8,67	151,87
		Всего по позиции							36,40		151,87
199	ФССЦ-01.7.18.08-0002	Защитный Бл/ЗХ, асбестоцементный, неармированная сталь АА, армированная в черной стали	100 шт	0,2	1	0,2	135,80		27,28	8,67	235,82
		Всего по позиции							27,28		235,82
Ремонт металлических вентиляций и оребра стальных конструкций, без заделки цементного покрытия											
179	ФЕР13-03-003-04	Осуществление металлических поверхностей за один раз: групповой ГР-001	100 м2	0,0481	1	0,0481					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № При применении светлых норм, введенных в обращение ГЭСН (4ЕР, ТЕР), выполняются технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421лр от 04.08.2020 № ОЗП+1,10; 50м+1,25 к раск.; 37М+1,25; Т3+1,10; Т3М+1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производятся ремонтно-строительные работы осуществляется в стеновых условиях напольных плит: отдельные конструктивные решенной объектов капитального строительства (орен указаны в к.п. 421лр от 04.08.2020 № 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП+1,10; 50м+1,25 к раск.; 37М+1,25; Т3+1,10; Т3М+1,25											
1	ОТ							96,90	1,3225	3,49	127,34
2	М							0,22	1,4375	0,81	12,04
3	в т.ч. ОТы							0,22	1,4375	0,81	12,04
4	М							182,04		7,01	8,67
5	Т		чел.-ч	5,31	1,3225	0,323781					
6	Ты		чел.-ч	0,02	1,4375	0,003254					
Итого по расценке							217,81		11,87		229,67
ФОТ									3,49		127,34
Пр/12-013-0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									2,93		116,53
Пр/12-013-0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1,50		20,71
Всего по позиции									15,89		262,21
171	ФЕР-18-04-004-26	Основа металлоконструкций стальных поверхностей: площадь ПЗ-115	100 м2	0,0480	1	0,0481					
Приказ от 04.08.2020 № При применении светлых норм, введенных в обращение ГЭСН (4ЕР, ТЕР), выполняются технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421лр от 04.08.2020 № ОЗП+1,10; 50м+1,25 к раск.; 37М+1,25; Т3+1,10; Т3М+1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производятся ремонтно-строительные работы осуществляется в стеновых условиях напольных плит: отдельные конструктивные решенной объектов капитального строительства (орен указаны в к.п. 421лр от 04.08.2020 № 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП+1,10; 50м+1,25 к раск.; 37М+1,25; Т3+1,10; Т3М+1,25											
1	ОТ							19,32	2,645	2,38	30,81
2	М							0,81	2,875	0,80	12,04
3	в т.ч. ОТы							0,22	2,875	0,23	29,81
4	М							138,16	2	12,74	8,67
5	Т		чел.-ч	2,15	2,645	0,2167208					
6	Ты		чел.-ч	0,02	2,875	0,002558					
Итого по расценке							165,49		15,90		214,84
ФОТ									2,38		30,81
Пр/12-013-0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									2,02		80,48
Пр/12-013-0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1,04		41,24
Всего по позиции									15,89		226,27
Ремонт кровли и фасадов											
172	ФЕР-08-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профлированного листа при высоте здания до 35 м	100 м2	0,2018	1	0,2018					
Приказ от 04.08.2020 № При применении светлых норм, введенных в обращение ГЭСН (4ЕР, ТЕР), выполняются технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421лр от 04.08.2020 № ОЗП+1,10; 50м+1,25 к раск.; 37М+1,25; Т3+1,10; Т3М+1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производятся ремонтно-строительные работы осуществляется в стеновых условиях напольных плит: отдельные конструктивные решенной объектов капитального строительства (орен указаны в к.п. 421лр от 04.08.2020 № 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП+1,10; 50м+1,25 к раск.; 37М+1,25; Т3+1,10; Т3М+1,25											
1	ОТ							277,08	1,3225	143,06	30,81
2	М							486,17	1,4375	284,31	12,04
3	в т.ч. ОТы							47,18	1,4375	23,18	30,81
4	М							153,08		60,32	8,67
5	Т		чел.-ч	21,7	1,3225	16,4255294					
6	Ты		чел.-ч	2,93	1,4375	1,602128					
Итого по расценке							800,19		488,12		9 082,38
ФОТ									166,34		6 837,82
Пр/12-005-0-1, Приказ № НР Стальные металлоконструкции									120,50		5 055,54
Пр/12-005-0, Приказ № СП Стальные металлоконструкции									87,87		3 466,16
Всего по позиции									266,65		10 727,90
173	ФССЦ-08.3.05.04-0045	Профилист оцинкованный с покрытием: поликарбонат	м2	48,45	1	48,45		79,64		2 819,84	8,67
Всего по позиции									2 819,84		21 282,38
174	ФССЦ-01.7.15.04-0038	Вентиль самонавешивающийся, с регулируемой прокладкой, размер 4,8х28 мм	100 шт	2,78	1	2,78		30,60		85,20	8,67
Всего по позиции									85,20		479,81
175	ФССЦ-08.3.05.05-0032	Сетка листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,03174	1	0,03174		11 200,00		377,89	8,67
Всего по позиции									377,89		3 276,31
176	ФССЦ-01.7.15.07-0081	Дюбель-гвоздь	шт	2,1	1	2,1		35,80		167,80	8,67
Всего по позиции									167,80		1 388,63
177	ФССЦ-14.05.07-0137	Грунтовка силикатная: Магистер АН, белый, бесцветный	л	0,3	1	0,3		57,34		17,32	8,67
Всего по позиции									17,32		180,78
178	ФЕР-18-04-005-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м2	0,68	1	0,68					
Приказ от 04.08.2020 № Производятся ремонтно-строительные работы осуществляется в стеновых условиях напольных плит: отдельные конструктивные решенной объектов капитального строительства (орен указаны в к.п. 421лр от 04.08.2020 № 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП+1,10; 50м+1,25 к раск.; 37М+1,25; Т3+1,10; Т3М+1,25											
1	ОТ							283,85	1,15	221,06	30,81
2	М							30,27	1,15	23,87	12,04
3	в т.ч. ОТы							0,81	1,15	4,94	30,81
4	М							121,82		89,50	8,67
5	Т		чел.-ч	35,30	1,15	27,27468					
6	Ты		чел.-ч	0,43	1,15	0,33638					
Итого по расценке							445,72		335,13		9 029,86
ФОТ									228,30		9 016,37
Пр/12-087-0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)									208,38		8 295,81
Пр/12-087-0 СП Стены (ремонтно-строительные)									117,78		4 688,82
Всего по позиции									346,16		22 908,29
179	ФССЦ-06.7.01.05-0017	Картина керамическая глазурованная, размер 200х120х8 мм, марка Т50	1000 шт	0,27235	1	0,27235		2 940,30		889,19	8,67
Всего по позиции									889,19		4 847,80
180	ФЕР-18-04-005-04	Покрытие поверхностей штукатуркой густой консистенции: за 2 раза слои	100 м2	0,2831	1	0,2831					
Приказ от 04.08.2020 № При применении светлых норм, введенных в обращение ГЭСН (4ЕР, ТЕР), выполняются технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421лр от 04.08.2020 № ОЗП+1,10; 50м+1,25 к раск.; 37М+1,25; Т3+1,10; Т3М+1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производятся ремонтно-строительные работы осуществляется в стеновых условиях напольных плит: отдельные конструктивные решенной объектов капитального строительства (орен указаны в к.п. 421лр от 04.08.2020 № 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП+1,10; 50м+1,25 к раск.; 37М+1,25; Т3+1,10; Т3М+1,25											
1	ОТ							187,00	1,3225	58,78	30,81
2	М							1,82	1,4375	0,08	13,04
3	в т.ч. ОТы							0,37	1,4375	0,16	30,81
4	М							0,36		0,10	8,67
5	Т		чел.-ч	16,32	1,3225	8,1108959					
6	Ты		чел.-ч	0,03	1,4375	0,0122087					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по разделу ФСО						128,38		58,54		2 348,51
	Приказ от 01.05.2016, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 и 812/пр от 11.12.2020	НР Отделочные работы	%	100	0,8	90			58,54		2 348,51
	Приказ от 01.05.2016, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 и 812/пр от 11.12.2020	СТ Отделочные работы	%	40	0,85	41,65			24,54		977,11
	Всего по позиции								107,12		6 438,02
181	ФСО-14.3.02.01-1008	Грунтовка кирпичная, универсальная (Грунтовка «Акридипро-8»)	т	0,016986	1	0,016986	14 101,08		239,82	8,87	2 079,84
	Всего по позиции								239,82		2 079,84
182	ФЕР-23-7	Шпательная смесь перламутровых фактов под окраску пархоломентовых красками: простая с замесом и леем	100 м2	0,3821	1	0,3821					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 10.12.2020 и 421/пр от 10.12.2020	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях наладочных пунктов: отлитых конструктивных элементов капитального строительства (далее указанные в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом: ОЗН-1,15; ОЗН-1,15 в рас.; ОЗН-1,15; ТЗН-1,15; ТЗН-1,15									
	1 ОТ						168,39	1,15	54,96	36,91	2 186,70
	2 ЗМ						1,46	1,15	0,48	13,04	6,26
	3 в т.ч. ОТМ						0,23	1,15	0,07	36,91	2,76
	4 М						947,69		239,82	8,87	2 080,83
	ЗТ	мел-4	10,8	1,15	6,448187						
	ЗТм	мел-4	0,82	1,15	0,0089113						
	Итого по разделу ФСО						1 618,04		295,44		4 275,64
	Приказ от 01.05.2016, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 и 812/пр от 11.12.2020	НР Материальные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			55,05		2 181,84
	Приказ от 01.05.2016, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 и 812/пр от 11.12.2020	СТ Материальные работы (ремонтно-строительные)	%	40		40			49,85		1 972,30
	Всего по позиции								215,32		1 008,11
	Всего по позиции								279,21		7 286,14
183	ФСО-14.3.11.08-0882	Шпательная поливинилхлоридная БВ-804	т	-0,014188	1	-0,014188	16 985,00		-329,82	8,87	-2 585,19
	Всего по позиции								-329,82		-2 585,19
188	ФСО-14.3.02.05-0101	Структура гипсовая облицовочная водоотталкивающая, марка "QUIMA Biotex" / Акриловая структура Декор	м2	820,39	1	820,39	2,40		2 791,27	8,87	34 201,18
	Всего по позиции								2 791,27		34 201,18
189	ФЕР-14-44-018-07	Стекло фактурное акриловым составом с рисом: ажурное по подложке из перфорированной пленки	100 м2	0,3821	1	0,3821					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 10.12.2020 и 421/пр от 10.12.2020	При применении смесей нора, включенных в перечень ГЗН (ФЕР, ТЕР), аналогичные технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр от 10.12.2020 и 421/пр от 10.12.2020	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стеновых условиях наладочных пунктов: отлитых конструктивных элементов капитального строительства (далее указанные в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом: ОЗН-1,15; ОЗН-1,15 в рас.; ОЗН-1,15; ТЗН-1,15; ТЗН-1,15									
	1 ОТ						120,21	1,3225	45,01	36,91	1 791,80
	2 ЗМ						4,58	1,4375	1,85	13,04	21,82
	3 в т.ч. ОТМ						0,70	1,4375	0,26	36,91	11,18
	4 М						0,82		0,01	8,87	0,08
	ЗТ	мел-4	12,84	1,3225	4,8407328						
	ЗТм	мел-4	0,58	1,4375	0,0241174						
	Итого по разделу ФСО						125,29		46,87		1 813,40
	Приказ от 01.05.2016, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 и 812/пр от 11.12.2020	НР Отделочные работы	%	100	0,8	90			45,29		1 805,00
	Приказ от 01.05.2016, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 и 812/пр от 11.12.2020	СТ Отделочные работы	%	40	0,85	41,65			40,76		1 822,70
	Всего по позиции								18,00		780,85
187	ФСО-14.3.02.01-1000	Грунтовка акриловая, универсальная (Грунтовка «Акридипро-8»)	т	0,016986	1	0,016986	14 101,08		239,82	8,87	2 079,84
	Всего по позиции								239,82		2 079,84
188	ФСО-14.3.02.01-0371	Краска водо-дисперсионная БД-АК-111 Белая (Эквивалент краски БД-АК-121Ф)	т	0,016986	1	0,016986	27 164,82		481,42	8,87	4 080,81
	Всего по позиции								481,42		4 080,81
	Итого по разделу 3 Ремонт кровли								237 162,35		3 538 338,18
	Итого по смете:										
	Итого прямые затраты (сметные)								361 113,52		4 416 270,20
	Строительные работы								417 519,00		6 054 268,34
	Монтажные работы								279,55		14 262,38
	Итого								417 888,54		6 068 541,82
	Итого ФСО (сметные)								40 230,98		1 805 916,32
	Итого накладные расходы (сметные)								37 488,06		1 481 125,19
	Итого сметная прибыль (сметные)								19 119,08		761 166,23
	Увеличение курса 1191*108,071,2								100 071,73		100 071,73
	Итого								817 784,27		6 788 832,38
	НСО 20%								163 556,85		1 352 728,67
	ВСЕГО по смете								621 213,82		8 132 348,09
	в том числе:										
	материальные ресурсы, поступающие в ФРСН								157 385,45		1 364 618,82

Расчет составлен на основании сметно-контрактной базы
Исполнитель: ООО МОУ "УРТСКОМАС"
Начальник ООО МОУ "УРТСКОМАС"



Приседатель правления
Анненков И. В.

(Handwritten signature)