

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 643/1
к соглашению № 588 от 18.09.2023

на предоставление субсидий в рамках постановления администрации города Красноярска от 12.05.2009г. № 40-а «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города в соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях финансового обеспечения затрат в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов (за исключением затрат в связи с исполнением краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах)», не подлежащих казначейскому сопровождению.

г. Красноярск «___» _____ 2023

Департамент городского хозяйства администрации города Красноярска, которому как получателю средств бюджета города доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице заместителя Главы города - руководителя департамента городского хозяйства Савина Юрия Александровича, действующего на основании распоряжения администрации города Красноярска от 03.11.2022 № 432-рл/с, с одной стороны, и Товарищество Собственников Недвижимости «Надежда» (ТСН «Надежда») именуемое в дальнейшем «Получатель субсидий», в лице председателя правления Анискевича Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке предоставления субсидий из бюджета города в целях финансового обеспечения затрат в соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов (за исключением затрат в связи с исполнением краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах), утвержденным постановлением администрации города Красноярска от 12.05.2009 № 40-а (далее - Порядок), не подлежащих казначейскому сопровождению, заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Приложение 1 к соглашению № 588 от 18.09.2023 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению. Локально-сметный расчет на капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирного дома по ул. Семафорная, 15а изложить в редакции настоящего дополнительного соглашения.
2. Условия соглашения № 588 от 18.09.2023 незатронутые настоящим дополнительным соглашением остаются без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4. Настоящее дополнительное соглашение изготовлено в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

Заместитель Главы города -
руководитель департамента
городского хозяйства

Ю. А. Савин

2023г.

Председатель правления
ТСН «Надежда»

И. В. Анискевич

2023г.





Согласовано:
решением общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома № 15А по ул. Семафорная
протокол № 6 от 28.12.23

Капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирного дома по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 15А
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирного дома по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 15А
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание 55-23-АР, КР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2023г (01.01.2000)

Сметная стоимость	8 122,36	(603,97) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	6 669,61	(418,2) тыс.руб.
монтажных работ	14,29	(0,37) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1 559,21	(39,17) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		4 305,94 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		102,10 чел.час.

№ п/п	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурса, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
АР											
1	ФЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0,00775	1	0,00775					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					406,46	1,15	3,57	39,81	142,12
		2 ЭМ					1 148,79	1,15	10,24	13,04	133,53
		3 в т.ч. ОТм					144,86	1,15	1,29	39,81	51,35
		ЗТ	чел.-ч	49,5	1,15	0,4411688					
		ЗТм	чел.-ч	10,73	1,15	0,0956311					
		Итого по расценке					1 549,25		13,81		275,65
		ФОТ							4,86		193,47
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			4,96		197,34
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			2,62		104,47
		Всего по позиции							21,39		577,46
2	ФЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,046	1	0,046					
		Приказ от 08.08.2022 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		648/пр п.144 табл.2									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных									
		421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					209,95	1,058	10,22	39,81	406,86
		2 ЭМ					189,93	1,15	10,05	13,04	131,05
		3 в т.ч. ОТм					21,86	1,15	1,16	39,81	46,18
		4 М					36,67	0	0,00	8,67	
		ЗТ	чел.-ч	24,3	1,058	1,1826324					
		ЗТм	чел.-ч	1,94	1,15	0,102626					
		Итого по расценке					436,55		20,27		537,91
		ФОТ							11,38		453,04
		Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Крошки	%	109	0,9	98,1			11,16		444,43
		812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Пр/774-012.0, Приказ № СП Крошки	%	57	0,85	48,45			5,51		219,50
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							36,94		1 201,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	-0,046	1	-0,046					
	Приказ от 06.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 до 10мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях настиловых пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						8,64	5,29	-2,10	39,81	-83,60
	2 ЗМ						2,66	5,75	-0,70	13,04	-9,13
	3 в т.ч. ОТм						0,34	5,75	-0,09	39,81	-3,58
	ЗТ		чел.-ч	1	5,29	-0,24334					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	5,75	-0,007935					
	Итого по расценке						11,30		-2,80		-92,73
	ФОТ								-2,19		-87,18
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1			-2,15		-85,52
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			-1,06		-42,24
	Всего по позиции								-6,01		-220,49
4	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	17,97	1	17,97					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях настиловых пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						7,68	1,3225	182,52	39,81	7 286,12
	ЗТ		чел.-ч	0,9	1,3225	21,3867825					
	Итого по расценке						7,68		182,52		7 286,12
	ФОТ								182,52		7 286,12
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			154,41		6 147,14
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			79,12		3 149,86
	Всего по позиции								416,05		16 563,12
5	ФЕР12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен / Демонтаж	шт	1	1	1					
	Приказ от 06.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			72,94		2 903,75
		Всего по позиции							370,55		14 293,28
8	ФЕРр59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м	0,1714	1	0,1714					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					375,56	1,15	74,03	39,81	2 947,13
		2 ЗМ					5,64	1,15	1,11	13,04	14,47
		4 М					47,37		8,12	8,67	70,40
		ЗТ	чел.-ч	47,3	1,15	9,323303					
		Итого по расценке					428,57		83,26		3 032,00
		ФОТ							74,03		2 947,13
	Пр/812-093.0-1	НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	89		89			65,89		2 622,95
	Пр/774-093.0	СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	45		45			33,31		1 326,21
		Всего по позиции							182,48		6 981,16
9	ФЕР46-02-089-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,225	1	0,225					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					178,00	1,15	46,06	39,81	1 833,65
		ЗТ	чел.-ч	22,82	1,15	5,904575					
		Итого по расценке					178,00		46,06		1 833,65
		ФОТ							46,06		1 833,65
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			41,91		1 668,62
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			23,95		953,50
		Всего по позиции							111,92		4 455,77
ЮР											
10	ФЕР46-04-038-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	3,8522	1	3,8522					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					112,16	1,15	496,87	39,81	19 780,38
		2 ЗМ					41,43	1,15	183,54	13,04	2 393,36
		ЗТ	чел.-ч	14,38	1,15	63,7038314					
		Итого по расценке					153,59		680,41		22 173,75
		ФОТ							496,87		19 780,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					11,30		234,99		7 777,67
		ФОТ							183,80		7 309,12
	Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	109	0,9	98,1				180,11		7 170,25
	Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	57	0,85	48,45				88,95		3 541,27
		Всего по позиции							504,05		18 489,19
13	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,3082	1	0,3082					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1 363,00	1,15	483,09	39,81	19 231,81
	ЗТ	чел.-ч	108	1,15	66,63294						
	Итого по расценке						1 363,00		483,09		19 231,81
	ФОТ								483,09		19 231,81
	Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92				444,44		17 693,27
	Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44				212,56		8 462,00
		Всего по позиции							1 140,09		45 367,68
15	ФЕР20-02-010-05	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм	шт	2	1	2					
	Приказ от 08.08.2022 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расч.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 645/пр п.144 табл.2										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						15,33	0,529	16,22	39,81	645,72
	2 ЗМ						3,95	0,575	4,54	13,04	58,20
	3 в т.ч. ОТм						0,23	0,575	0,28	39,81	10,35
	4 М						6,33	0	0,00	8,67	
	ЗТ	чел.-ч	1,73	0,529	1,83034						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	0,575	0,023						
	Итого по расценке						25,61		20,78		704,92
	ФОТ								16,48		656,07
	Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9				17,95		714,46
	Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				10,09		401,51
		Всего по позиции							48,80		1 820,89
16	ФЕР13-05-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	1,84	1	1,84					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					417,97		19,23		765,55
		ФОТ							19,23		765,55
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			16,73		666,03
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			8,46		336,84
		Всего по позиции							44,42		1 768,42
19	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	0,3918	1	0,3918					
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					66,92	1,15	30,15	39,81	1 200,27
		2 ЗМ					12,52	1,15	5,84	13,04	73,55
		ЗТ	чел.-ч	8,58	1,15	3,8558905					
		Итого по расценке					79,44		35,79		1 273,82
		ФОТ							30,15		1 200,27
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			27,44		1 092,25
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			15,68		624,14
		Всего по позиции							78,91		2 990,21
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы							7 834,61		280 650,34
Раздел 2. Вывоз строительного мусора											
20	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	11,0825	1	11,0825	42,98		476,33	13,04	6 211,34
		Всего по позиции							476,33		6 211,34
21	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	99,7425	1	99,7425	3,28		327,16	13,04	4 266,17
		Всего по позиции							327,16		4 266,17
22	ФССЦпр-03-21-01-038	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 38 км	1 т груза	110,825	1	110,825	22,44		2 486,91	13,86	34 443,70
		Всего по позиции							2 486,91		34 443,70
		Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора							3 290,40		44 921,21
Раздел 3. Ремонт фасада											
Подготовительные работы											
24	ФЕР46-08-044-02 применительно	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей	м2	571,27	1	571,27					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					0,02		0,10	8,87	0,87
		ЗТ	чел.-ч	2,71	1,15	14,952967					
		Итого по расценке					24,33		134,24		5 340,98
		ФОТ							134,14		5 340,11
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			123,41		4 912,90
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			68,75		2 775,66
		Всего по позиции							327,40		13 030,74
30	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,2	1	0,2	600,00		120,00	8,87	1 040,40
		Всего по позиции							120,00		1 040,40
31	ФЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	1,0873	1	1,0873					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					120,21	1,3225	172,86	39,81	6 881,56
		2 ЗМ					4,06	1,4375	6,35	13,04	82,80
		3 в т.ч. ОТы					0,70	1,4375	1,09	39,81	43,39
		4 М					0,02		0,02	8,87	0,17
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,3225	18,607128					
		ЗТы	чел.-ч	0,06	1,4375	0,0937796					
		Итого по расценке					124,29		179,23		6 964,53
		ФОТ							173,95		6 924,95
		Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90			158,56		6 232,46
		Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65			72,45		2 884,24
		Всего по позиции							408,24		16 081,23
32	ФССЦ-14.3.02.01-0371 применительно	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Фасадная краска ВД-АК-121Ф)	т	0,05437	1	0,05437	27 164,52		1 478,93	8,87	12 804,98
		Всего по позиции							1 478,93		12 804,98
33	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	43,492	1	43,492	9,14		397,52	8,87	3 446,50
		Всего по позиции							397,52		3 446,50
34	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,2458	1	0,2458					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					829,12	1,3225	269,52	39,81	10 729,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел./ч	21,9	1,3225	16,7088105					
		Итого по расценке					210,68		160,74		6 399,06
		ФОТ							160,74		6 399,06
	Пр/812-008.0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	110	0,9	99				159,13		6 335,07
	Пр/774-008.0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	69	0,85	58,65				54,27		3 753,06
	Всего по позиции								414,14		16 487,18
40	ТЦ_14.0.00.00_24_24653207 06_22.03.2023_02 КА п.1.1	Цементная штукатурка Ceresit СТ29	кг	259,61	1	259,61	33,09		990,83	8,67	8 590,49
	Всего по позиции								990,83		8 590,49
Крыльцо пристройки											
41	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,046	1	0,046					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						282,66	1,3225	17,20	39,81	684,73
	2 ЗМ						43,61	1,4375	2,88	13,04	37,58
	3 в т.ч. ОТМ						17,16	1,4375	1,13	39,81	44,99
	4 М						8,54		0,39	8,67	3,38
	ЗТ	чел./ч	35,6	1,3225	2,165726						
	ЗТм	чел./ч	1,27	1,4375	0,0839788						
	Итого по расценке						334,81		20,47		725,67
	ФОТ								18,33		729,72
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8				18,48		735,56
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25				10,13		403,17
	Всего по позиции								49,08		1 864,40
42	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,09384	1	0,09384	600,00		56,30	8,67	488,12
	Всего по позиции								56,30		488,12
43	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0,1714	1	0,1714					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						390,10	1,3225	88,43	39,81	3 520,40
	2 ЗМ						204,08	1,4375	50,26	13,04	655,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						2 120,25	1,15	36,57	39,81	1 455,85
	2 ЗМ						324,14	1,15	5,59	13,04	72,89
	3 в т.ч. ОТм						16,82	1,15	0,29	39,81	11,54
	4 М						218,58		3,28	8,67	28,44
	ЗТ	чел.-ч	220,4	1,15	3,8019						
	ЗТм	чел.-ч	1,34	1,15	0,023115						
	Итого по расценке						2 662,95		45,44		1 557,18
	ФОТ								39,86		1 467,39
Пр/12-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103				37,97		1 511,41
Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52				19,17		763,04
	Всего по позиции								102,58		3 831,63
50	ФССЦ-23.3.06.04-0915	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	1,5	1	1,5	62,92		94,38	8,67	818,27
	Всего по позиции								94,38		818,27
51	ФЕР13-03-094-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,0891	1	0,0891					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						19,32	2,645	4,55	39,81	181,14
	2 ЗМ						6,01	2,675	1,54	13,04	20,08
	3 в т.ч. ОТм						0,22	2,675	0,06	39,81	2,39
	4 М						138,16	2	24,62	8,67	213,46
	ЗТ	чел.-ч	2,13	2,645	0,501976						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	2,675	0,0051233						
	Итого по расценке						163,49		30,71		414,68
	ФОТ								4,61		183,53
Пр/12-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6				3,90		155,27
Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				2,00		79,58
	Всего по позиции								36,61		649,51
62	ФССЦ-14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая	т	-0,0016038	1	-0,0016038	14 312,87		-22,95	8,67	-198,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 608,86		103 858,56
		Всего по позиции							35 709,70		759 181,29
57	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	м3	-13,64155	1	-13,64155	510,40		-6 962,65	8,67	-60 366,18
		Всего по позиции							-6 962,65		-60 366,18
58	ТЦ_14.0.00.00_24_24653207 05_22.03.2023_02 КА п.1.1	Цементная штукатурка Ceresit CT29	кг	9901,125	1	9901,125	33,09		37 788,72	8,67	327 628,23
		Всего по позиции							37 788,72		327 628,23
59	ТЦ_14.0.00.00_24_24653207 05_22.03.2023_01 КА п.2.1	Адгезионная добавка CERESIT CC51	кг	275,03125	1	275,03125	602,63		19 116,73	8,67	165 742,08
		Всего по позиции							19 116,73		165 742,08
60	ФЕР15-04-048-02	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2	4,4005	1	4,4005					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						614,15	1,3225	3 574,14	39,81	142 288,51
	2 ЗМ						21,73	1,4375	137,46	13,04	1 792,48
	3 в т.ч. ОТм						3,71	1,4375	23,47	39,81	934,34
	4 М						721,08		3 173,11	8,67	27 510,88
	ЗТ	чел.-ч	58,49	1,3225	340,3919865						
	ЗТм	чел.-ч	0,32	1,4375	2,02423						
	Итого по расценкам						1 356,96		6 884,71		171 589,85
	ФОТ								3 597,61		143 220,85
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3 237,85		128 898,77
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 498,40		59 651,48
		Всего по позиции							11 620,96		360 140,10
61	ФССЦ-14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т	-0,079209	1	-0,079209	40 052,90		-3 172,48	8,67	-27 506,40
		Всего по позиции							-3 172,48		-27 506,40
62	ТЦ_14.0.00.00_24_24653207 05_22.03.2023_01 КА п.3.1	Грунтовка Ceresit CT 16	л	220,025	1	220,025	164,17		4 168,26	8,67	36 121,50
		Всего по позиции							4 168,26		36 121,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	ФССЦ-01.2.03.05-0006 Применительно	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	0,845	1	0,845	12,71		10,74	8,67	93,12
		Всего по позиции							10,74		93,12
68	ФССЦ-14.4.03.03-0003 Применительно	Лак битумный: ТЕХНОНИКОЛЬ №24	л	16,8997	1	16,8997	37,50		633,74	8,67	5 494,53
		Всего по позиции							633,74		5 494,53
69	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,0195	1	0,0195					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					115,49	1,3225	2,88	39,81	118,63
		2 ЗМ					3 262,79	1,4375	91,46	13,04	1 192,54
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,4375	4,80	39,81	191,09
		4 М					12,20		0,24	8,67	2,08
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,3225	0,371358					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,4375	0,3890738					
		Итого по расценке					3 390,48		94,68		1 313,35
		ФОТ							7,78		309,72
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			10,29		409,76
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.19	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			8,86		352,77
		Всего по позиции							113,83		2 075,88
70	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3	2,145	1	2,145	55,26		118,53	8,67	1 027,66
		Всего по позиции							118,53		1 027,66
71	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,0292	1	0,0292					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					173,23	1,3225	6,69	39,81	206,33
		2 ЗМ					5 268,76	1,4375	221,16	13,04	2 883,93
		3 в т.ч. ОТм					267,87	1,4375	11,24	39,81	447,46
		4 М					17,06		0,50	8,67	4,34
		ЗТ	чел.-ч	21,8	1,3225	0,8341272					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	0,884685					
		Итого по расценке					5 459,07		228,35		3 154,60
		ФОТ							17,93		713,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-006.0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25 и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8				7,84		312,10
	Пр/774-006.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3				4,21		167,61
	Всего по позиции								39,98		987,46
77	ФССЦ-08.4.02.01-0021	Сетка арматурная сварная	т	0,0600292	1	0,0600292	7 200,00		432,21	8,67	3 747,26
	Всего по позиции								432,21		3 747,26
78	ФССЦ-11.1.03.04-0001	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II	м3	0,0622	1	0,0622	1 611,84		100,26	8,67	869,25
	Всего по позиции								100,26		869,25
	Итого по разделу 4 Устройство отмостки (S = 19,49 м2)								4 073,13		50 590,25
Раздел 5. Ремонт кровли											
Кровельное покрытие											
79	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	3,8522	1	3,8522					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						209,95	1,3225	1 089,60	39,81	42 580,78
	2 ЗМ						189,93	1,4375	1 051,74	13,04	13 714,69
	3 в т.ч. ОТм						21,86	1,4375	121,05	39,81	4 819,00
	4 М						36,67		141,26	8,67	1 224,72
	ЗТ	чел.-ч	24,3	1,3225	123,7971864						
	ЗТм	чел.-ч	1,94	1,4375	10,7428228						
	Итого по расценке						436,55		2 282,60		57 520,19
	ФОТ								1 180,55		47 399,78
	Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	109	0,9	98,1				1 188,03		48 499,19
	Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	57	0,85	48,45				576,87		22 965,19
	Всего по позиции								4 007,60		126 984,56
80	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЗМ=35 к расч.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расч.; ТЗ=35; ТЗМ=35)	100 м2	3,8522	1	3,8522					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						8,84	48,2675	1 540,59	39,81	61 330,89
	2 ЗМ						2,66	50,3125	615,54	13,04	6 722,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					5,33	1,4375	0,10	39,81	3,98
		4 М					692,97		9,22	8,67	79,94
		ЗТ	чел.-ч	24,3	1,3225	0,4274188					
		ЗТм	чел.-ч	0,43	1,4375	0,0082211					
		Итого по расценке					1 116,02		16,81		305,50
		ФОТ							4,78		190,29
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Поли 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,8	100,6			4,82		191,81
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Поли 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			2,64		105,14
		Всего по позиции							24,37		602,45
85	ФССЦ-01.2.31.02-0052	Битумы нефтяные строительные БН-70/30	т	-0,0002527	1	-0,0002527	1 625,50		-0,39	8,67	-3,38
		Всего по позиции							-0,39		-3,38
86	ФССЦ-01.2.31.02-0054	Битумы нефтяные строительные БН-90/10	т	-0,0020881	1	-0,0020881	1 383,10		-2,89	8,67	-25,08
		Всего по позиции							-2,89		-25,08
87	ФССЦ-01.2.32.03-0009	Мастика битумная «Евраз»	т	0,004655	1	0,004655	21 597,69		100,54	8,67	871,68
		Всего по позиции							100,54		871,68
88	ФССЦ-12.1.32.03-0055	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавленный ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2	46,21	1	46,21	38,42		1 775,39	8,67	15 392,63
		Всего по позиции							1 775,39		15 392,63
89	ФЕР12-01-016-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	4,4234	1	4,4234					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении светлых норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил 10 табл.3 п.10.1 указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					60,66	1,3225	354,85	39,81	14 126,98
		2 ЗМ					30,24	1,4375	192,29	13,04	2 507,46
		3 в т.ч. ОТм					2,89	1,4375	17,10	39,81	680,75
		4 М					851,50		3 768,53	8,67	32 655,82
		ЗТ	чел.-ч	6,94	1,3225	40,5956287					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	1,4375	1,3353139					
		Итого по расценке					942,40		4 313,68		49 290,26
		ФОТ							371,98		14 807,73
	Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	88,1			364,89		14 526,38
	Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			180,21		7 174,35
		Всего по позиции							4 858,78		70 990,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	ФЕР12-01-015-03	Устройство паронизации: прокладочной в один слой	100 м2	3,8522	1	3,8522					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					60,66	1,3225	309,03	39,81	12 302,48
		2 ЗМ					30,24	1,4375	167,46	13,04	2 183,68
		3 в т.ч. ОТм					2,69	1,4375	14,90	39,81	593,17
		4 М					851,50		3 280,15	8,67	28 438,90
		ЗТ	чел.-ч	6,94	1,3225	35,3560694					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	1,4375	1,1628829					
		Итого по расценке					942,40		3 758,64		42 925,06
		ФОТ							323,93		12 895,65
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			317,78		12 650,63
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			156,94		6 247,94
		Всего по позиции							4 231,36		61 823,63
100	ФССЦ-12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	-423,742	1	-423,742	6,20		-2 627,20	8,67	-22 777,82
		Всего по позиции							-2 627,20		-22 777,82
101	ФССЦ-12.1.02.06-0024	Рубероид кровельный РПП-300, морозостойкий	м2	443	1	443	6,08		2 693,44	8,67	23 352,12
		Всего по позиции							2 693,44		23 352,12
102	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	3,8522	1	3,8522					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					209,95	1,3225	1 069,80	39,81	42 580,78
		2 ЗМ					189,93	1,4375	1 051,74	13,04	13 714,89
		3 в т.ч. ОТм					21,66	1,4375	121,05	39,81	4 619,00
		4 М					36,67		141,26	8,67	1 224,72
		ЗТ	чел.-ч	24,3	1,3225	123,7971884					
		ЗТм	чел.-ч	1,94	1,4375	10,7428228					
		Итого по расценке					436,55		2 262,60		57 520,19
		ФОТ							1 190,85		47 399,78
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			1 168,03		46 499,16
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			576,87		22 965,19
		Всего по позиции							4 007,59		126 984,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							5 491,66		47 612,69
107	ФЕР-11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2	2,83787	1	2,83787					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					295,05	1,3225	1 107,35	39,81	44 083,80
		2 ЗМ					25,85	1,4375	105,45	13,04	1 375,07
		3 в т.ч. ОТм					0,07	1,4375	3,55	39,81	141,33
		4 М					132,85		377,01	8,67	3 268,68
		ЗТ	чел.-ч	26,97	1,3225	101,2206506					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,2855807					
		Итого по расценке					453,75		1 589,81		48 727,35
		ФОТ							1 110,90		44 224,93
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Поли	%	112	0,9	100,8			1 119,79		44 578,73
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Поли	%	85	0,85	55,25			613,77		24 434,27
		Всего по позиции							3 323,37		117 740,35
108	ФССЦ-01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные БН-90/10	т	-0,0567574	1	-0,0567574	1 383,10		-78,50	8,67	-630,60
		Всего по позиции							-78,50		-630,60
109	ФССЦ-01.2.03.05-0006 Применительно	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	99,32545	1	99,32545	12,71		1 262,43	8,67	10 945,27
		Всего по позиции							1 262,43		10 945,27
110	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2	3,8522	1	3,8522					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					134,98	1,3225	687,66	39,81	27 375,74
		2 ЗМ					24,64	1,4375	136,44	13,04	1 779,18
		3 в т.ч. ОТм					3,75	1,4375	20,77	39,81	826,85
		4 М					182,33		702,37	8,67	6 089,55
		ЗТ	чел.-ч	14,38	1,3225	73,1575154					
		ЗТм	чел.-ч	0,28	1,4375	1,6058858					
		Итого по расценке					341,88		1 526,47		35 244,47
		ФОТ							708,43		28 202,59
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	90,1			694,97		27 688,74
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			343,23		13 884,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом СЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						325,89	1,3225	872,33	39,81	34 727,46
	2 ЗМ						74,10	1,4375	215,60	13,04	2 811,42
	3 в т.ч. ОТм						11,33	1,4375	32,95	39,81	1 312,14
	4 М						462,95		937,04	8,67	8 124,14
	ЗТ		чел.-ч	35,5	1,3225	95,0248381					
	ЗТм		чел.-ч	0,85	1,4375	2,502165					
	Итого по расценке						862,95		2 024,97		45 663,02
	ФОТ								905,29		38 030,80
Пр/012-012.0-1, Приказ № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 п.25			%	109	0,9	98,1			888,09		35 354,85
Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 п.16			%	57	0,85	48,45			438,51		17 481,19
	Всего по позиции								3 351,67		98 479,06
115	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-1,0322462	1	-1,0322462	519,60		-536,56	8,67	-4 651,98
	Всего по позиции								-536,56		-4 651,98
120	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,34	1	0,34	690,00		204,00	8,67	1 768,68
	Всего по позиции								204,00		1 768,68
121	ФССЦ-01.2.03.03-0006 применительно	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л	14,168	1	14,168	12,71		180,08	8,67	1 551,29
	Всего по позиции								180,08		1 551,29
122	ФССЦ-12.1.02.03-0202	Унифлекс: ВЕНТ ЭПВ	м2	54,79	1	54,79	20,58		1 133,66	8,67	9 823,63
	Всего по позиции								1 133,66		9 823,63
123	ФССЦ-12.1.02.03-0051	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавленный ЭКП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 600 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2	42,29	1	42,29	53,31		2 254,48	8,67	19 546,34
	Всего по позиции								2 254,48		19 546,34
124	ФССЦ-09.2.02.02-0012	Рейка алюминиевая прижимная кровельная, сечение 3х32 мм	м	74,21	1	74,21	6,63		492,01	8,67	4 265,73
	Всего по позиции								492,01		4 265,73
125	ФССЦ-01.7.15.14-1054 применительно	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные 4,2х60 мм	100 шт	3,04	1	3,04	10,65		32,38	8,67	280,73
	Всего по позиции								32,38		280,73
126	ФССЦ-14.5.01.07-0137	Герметик силиконовый: Макросил АХ, белый, бесцветный	л	1,2	1	1,2	57,74		69,29	8,67	600,74
	Всего по позиции								69,29		600,74
Элементы паралета											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № При производстве ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						325,89	1,3225	922,77	39,81	36 735,47
	2 ЗМ						74,10	1,4375	228,08	13,04	2 973,90
	3 в т.ч. ОТм						11,33	1,4375	34,87	39,81	1 388,17
	4 М						482,98		991,22	8,87	8 593,88
	ЗТ		чел.-ч	35,5	1,3225	100,5196899					
	ЗТм		чел.-ч	0,85	1,4375	2,6468748					
	Итого по расценке						882,95		2 142,05		48 303,25
	ФОТ								957,64		38 123,64
Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 п.25			%	109	0,9	98,1			939,44		37 398,29
Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 п.16			%	57	0,85	48,45			483,98		18 470,90
	Всего по позиции								3 545,47		104 173,44
135	ФССЦ-14.5.01.00-0014	Раствор потолочный кладочный, цементный, М100	м3	-1,0519362	1	-1,0519362	519,80		-557,59	8,87	-4 921,01
	Всего по позиции								-557,59		-4 921,01
136	ФССЦ-14.5.01.00-0016	Раствор потолочный кладочный, цементный, М200	м3	1	1	1	600,00		600,00	8,87	5 202,00
	Всего по позиции								600,00		5 202,00
137	ФССЦ-12.1.02.03-0021	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавленный ЭКП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 600 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2	96,82	1	96,82	51,31		5 161,47	8,87	44 749,94
	Всего по позиции								5 161,47		44 749,94
138	ФССЦ-12.1.02.03-0022	Унифлекс ВЕНТ ЭКВ	м2	104,62	1	104,62	20,68		3 817,34	8,87	33 101,54
	Всего по позиции								3 817,34		33 101,54
139	ФССЦ-01.2.03.05-0005 применительно	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л	24,731	1	24,731	12,71		314,33	8,87	2 725,24
	Всего по позиции								314,33		2 725,24
Элементы водосточной системы											
140	ФЕР16-07-002-01	Установка воронок водосточных	шт	4	1	4					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в спесенных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						25,18	1,3225	133,20	39,81	5 302,69
	2 ЗМ						12,70	1,4375	73,03	13,04	952,31
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,4375	1,60	39,81	59,72
	4 М						4,08		18,24	8,87	140,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	При 774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 п.10		%	57	0,85	48,45			0,25		10,22
	Всего по позиции								44,03		422,36
146	ФССЦ-12.1.02.10-0124	Полимерный материал Logisroof V-RP - 1,5	м2	0,84	1	0,84	71,55		60,10	8,67	521,07
	Всего по позиции								60,10		521,07
147	ФССЦ-12.1.02.03-0061	Водонепроницаемый битумно-полимерный эрленовый и гидроизоляционный наплавленный ЭКЛ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 °С, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 600 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2	0,56	1	0,56	53,31		51,18	8,67	443,73
	Всего по позиции								51,18		443,73
148	ФЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	10	1	10					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1,15	1,3225	15,21	39,81	605,51
	4 М						7,80		78,00	8,67	676,28
	ЗТ	чел.-ч	0,12	1,3225	1,587						
	Итого по расценке						8,95		93,21		1 281,77
	ФОТ								15,21		605,51
	При 812-012.0-1, Приказ № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1			14,92		594,01
	При 774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 п.10		%	57	0,85	48,45			7,37		293,37
	Всего по позиции								115,50		2 169,15
149	ФССЦ-12.1.01.05-0064	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 2000 мм	шт	5	1	5	206,00		1 030,00	8,67	8 930,10
	Всего по позиции								1 030,00		8 930,10
150	ФССЦ-12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	17	1	17	57,82		982,94	8,67	8 522,09
	Всего по позиции								982,94		8 522,09
151	ФЕР12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	4	1	4					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1,15	1,3225	8,08	39,81	242,04
	ЗТ	чел.-ч	0,12	1,3225	0,6348						
	Итого по расценке						1,15		8,08		242,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	ФССЦ-12.1.01.01-0002	Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр 110 мм	шт	4	1	4	54,34		217,36	8,67	1 884,51
		Всего по позиции							217,36		1 884,51
167	ФССЦ-14.5.01.07-0137	Герметик силиконовый: Макросил АХ, белый, бесцветный	л	0,3	1	0,3	57,74		17,32	8,67	150,16
		Всего по позиции							17,32		150,16
168	ФССЦ-12.1.02.03-0055	Мембрана рулонная битумно-полимерная кровельный и гидроизоляционный наплавленный ЭКП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 600 Н, теплостойкость не менее 120 °С	м2	0,42	1	0,42	53,31		22,39	8,67	194,12
		Всего по позиции							22,39		194,12
Устройство зонтов вентиляционных ЗП1, ЗП2											
169	ФЕР12-01-011-01	Устройство колаков над шахтами в два канала	шт	2	1	2					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении светлых крас, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 №: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр от 10.10.2019 табл.3 п.10.1) указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						16,46	1,3225	43,54	39,81	1 733,33
	2 ЗМ						0,66	1,4375	1,90	13,04	24,78
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,4375	0,35	38,81	13,63
	4 М						314,80		629,60	8,67	5 458,63
	ЗТ	чел.-ч	1,93	1,3225	5,10485						
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,4375	0,02875						
	Итого по расценке						331,92		675,04		7 218,74
	ФОТ								43,86		1 747,26
	Пр/812-012.0-1, Приказ № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	109	0,9	98,1				43,08		1 714,08
	Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 п.10	%	57	0,85	48,45				21,26		846,55
	Всего по позиции								739,36		9 777,36
170	ФССЦ-01.7.15.06-0094	Гвозди проволоочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм	т	-0,0002	1	-0,0002	11 978,00		-2,40	8,67	-20,81
	Всего по позиции								-2,40		-20,81
171	ФССЦ-08.3.06.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,056	1	-0,056	11 200,00		-627,20	8,67	-6 437,82
	Всего по позиции								-627,20		-6 437,82
172	ФССЦ-08.3.06.05-0156 (в соответствии с проектом)	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	0,02237	1	0,02237	10 500,00		234,89	8,67	2 036,50
	Всего по позиции								234,89		2 036,50
173	ФССЦ-08.3.07.01-0050	Сталь полосовая: 50х3 мм, марка СтЗсп	т	0,0212	1	0,0212	8 377,27		177,60	8,67	1 539,79
	Всего по позиции								177,60		1 539,79
174	ФССЦ-08.3.08.02-0024	Уголок горячекатаный, размер 53х53 мм	т	0,01231	1	0,01231	5 636,21		69,36	8,67	601,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приложение 04 от 08.2020 №: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						283,83	1,15	221,96	39,81	8 836,23
	2 ЗМ						30,27	1,15	23,67	13,04	308,86
	3 в т.ч. ОТм						5,81	1,15	4,54	39,81	180,74
	4 М						131,62		88,50	8,67	775,97
	ЗТ	чел.-ч	35,39	1,15	27,67498						
	ЗТм	чел.-ч	0,43	1,15	0,33626						
	Итого по расценке						445,72		335,13		9 920,86
	ФОТ								226,50		9 018,97
	Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92				208,38		8 295,81
	Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				117,78		4 888,82
	Всего по позиции								661,29		22 905,29
186	ФССЦ-06.1.01.05-0017	Акриловый коррозийный лакокрасочный материал, размер 250х120х85 мм, марка 150	1000 шт	0,27336	1	0,27336	2 045,30		559,10	8,67	4 847,40
	Всего по позиции								559,10		4 847,40
187	ФЕР12-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2	0,2831	1	0,2831					
Приказ от 04.08.2020 №: При применении сметных норм, изложенных в сборнике ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 06.08.2020 №: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						157,00	1,3225	88,78	39,81	2 340,03
	2 ЗМ						1,62	1,4375	0,86	13,04	8,61
	3 в т.ч. ОТм						0,37	1,4375	0,15	39,81	5,97
	4 М						0,38		0,10	8,67	0,87
	ЗТ	чел.-ч	16,32	1,3225	6,1102039						
	ЗТм	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0122087						
	Итого по расценке						158,98		59,54		2 349,51
	ФОТ								58,93		2 348,00
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90				53,04		2 111,40
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65				24,54		977,11
	Всего по позиции								137,12		5 438,02
188	ФССЦ-14.3.02.01-1000	Грунтовка акриловая, универсальная (Грунтовка «Акридекор-Н»)»	т	0,016386	1	0,016386	14 101,05		239,52	8,67	2 076,64
	Всего по позиции								239,52		2 076,64
189	ФЕР12-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорангилловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2	0,2831	1	0,2831					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Краска водоэмульсионная ВД-АК-111 белая применительно	Краска водоэмульсионная ВД-АК-111 белая (Фасадная краска ВД-АК-121Ф)	1	0,014566	1	0,014566	27 564,52		461,42	8,67	4 000,51
		Всего по позиции							461,42		4 000,51
		Итого по разделу 5 Ремонт кровли							241359,81		3 683 699,85
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							361509,90		4 412 323,62
		Строительные работы							418199,78		8 689 605,62
		Монтажные работы							370,55		14 283,28
		Итого							418570,31		6 683 898,90
		Итого ФОТ (справочно)							40376,82		1 007 405,20
		Итого накладные расходы (справочно)							37723,34		1 501 765,36
		Итого сметная прибыль (справочно)							19337,07		769 809,89
		Утилизация мусора 1101/1,2*м3							84734,49		84 734,49
		Итого							503304,80		6 768 633,35
		НДС 20%							100 950,96		1 353 726,67
		ВСЕГО по смете							603 955,76		8 122 360,02
		Цена контракта без НДС с коэффициентом пересчета К*= 1,2									8 768 633,35
		НДС не облагается									0,00
		Итого цена контракта с коэффициентом пересчета К*= 1,2									8 122 360,02

*Коэффициент пересчета равен:

- отношению цены контракта, предложенной победителем закупки, к начальной (максимальной) цене контракта, оформленной заказчиком (в случае заключения контракта с организацией, являющейся плательщиком НДС);
- отношению цены контракта, предложенной победителем закупки, к начальной (максимальной) цене контракта, оформленной заказчиком, без учета суммы НДС (в случае заключения контракта с организацией, находящейся на упрощенной системе налогообложения).

Исполнитель: ООО «НАДЕЖДА»
А.А. Мещеряков

